



**URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE
WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
UL RATUSZOWA 1, 63-600 KĘPNO**

tel. /62/ 78 25 834, /62/ 78 25 806, /62/ 78 25 818, fax. /62/ 78 25 818
www.um.kepno.pl

WiFE.271.30.2012/5

Kępno, 27 lipiec 2012 roku

Otrzymują wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja dróg gminnych tłuczniami bazaltowym w miejscowościach Świba i Olszowa na terenie Gminy Kępno”

W odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający Gmina Kępno wyjaśnia:

1. W SIWZ w pkt. II pkt. 1 Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia: z zakresem robót; Przedmiot zamówienia obejmuje: modernizację – przebudowę dróg gminnych tłuczniami bazaltowym wraz z odwodnieniem, przepustami, zjazdami (drogi o szer. Od 2,5m do 4,0m i łącznej długości 2093m zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.

Pytanie: Czy wykonawca może użyć innych materiałów kamiennych niż bazaltowych?

Odp. Tak np. granit, ale z zastrzeżeniem że nie mogą to być materiały z domieszka TUFU lub innych związków mających właściwości higroskopijne (chłone wilgoć) Należy dołączyć atest z kopalni, materiał winien spełniać wymagania normy PN-B-11112 dla klasy drugiej odmiany drugiej.

2. W SIWZ pkt. II pkt. 1 zapis „do obmiaru robót należy doliczyć odcinek drogi położonej w m. Świba o szer. 2,5m i długości 70 m nie objęty załączoną dokumentacją i przedmiarami.

Pytanie: Czy zamawiający może określić bardziej szczegółowo jakie roboty należy wykonać konstrukcyjnie na dodatkowy odcinek w/w drogi?

Odp. Adekwatny do pozostałych odcinków dróg objętych dokumentacją i przedmiarami tj. podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 15 cm, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm. (patrz przedmiary).

3. W SIWZ w pkt. II pkt.2 zamawiający że zamówieniem objęte są również: - wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia nawet w przypadku, gdy nie zostały ujęte w przetargowym przedmiarze robót.

Pytanie: Czy zamawiający może określić dokładniejsze opisanie tych robót ewentualnie wykreślenie tego zapisu ze SIWZ?

Odp. Są to wszelkie prace związane z prawidłową realizacją zamówienie: np. obsługa geodezyjna, regulacja studni kanalizacyjnych, zachowanie spadków wzdłużnych i poprzecznych usunięcie „niespodzianek” odkrytych podczas korytowania drogi pod tłuczeń, czyszczenie i profilowanie rowów, wykonanie poboczy i zjazdów na posesje i dojazdy do pól.

4. W SIWZ w pkt. IV pkt. 4 Wiedza i doświadczenie zamawiający wymaga od wykonawcy aby wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na przebudowie dróg tłucznem bazaltowym o łącznej długości minimum 1000 mb o szerokości min. 4 m.

Pytanie: Czy można udokumentować 1 robotę budowlaną polegającą na przebudowie dróg kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie.

Odp. Zamawiający uzna wszelkie roboty budowlane polegające na przebudowie dróg kruszywem, w tym kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Wymagane referencje potwierdzające zakres robót w ostatnich 5-iu latach.

Z poważaniem:

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Matys
Z-ca Naczelnika Wodziele