
**KOSZTORYS INWESTORSKI DLA PRZEBUDOWY, DOBUDOWY
BUDYNKU GARAŻU OSP W SZKLARCE MIEŁECKIEJ- ROBOTY
INSTALACJI SANITARNYCH KOD CPV 45212150-2**

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWY, DOBUDOWY BUDYNKU GARAŻU OSP W SZKLARCE
MIEŁECKIEJ
ADRES INWESTYCJI : SZKLARKA MIEŁECKA GM. KĘPNO DZ.NR 74/2 I 72/7
INWESTOR : UMIG KĘPNO
ADRES INWESTORA : UL. RATUŚZOWA 1
BRANŻA : INSTALACYJNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JANIKOWSKI KRZYSZTOF
DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2014

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I KW. 2014

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

BIURO
Projektowo-Inwestycyjno-Konsultingowe
„PROINKO” i Partnerzy
63-600 Kępno, ul. Kościuszki 9
tel./fax 62-78-230-47
NIP 619-126-62-48, Regon 251496707

inż. KAZIMIERZ RATAJCZAK
63-300 Pleszew, tel. 062-7427942
ul. Ciołkowskiego 4
upr. bud. z art. 364 nr 2452/80
z dnia 5.10.1960/r. wydane przez
Komitet Bud. Urban. i Architektury w Warszawie

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
KWIECIEŃ 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	WODA				
1	KNR-W 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg.na zaprawie ce-	szt.		
d.1	0335-11	mentowo-wapiennej	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o	m		
d.1	0112-01	połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	20.700	
		20.70			
				RAZEM	20.700
3	KNR-W 2-15	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm	kpl.		
d.1	0140-02		kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełko-	kpl.		
d.1	0123-02	wych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 2-15	Zawory czepalne o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
d.1	0135-02		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-15	Urządzenia do podgrzewania wody	kpl.		
d.1	0143-01		kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w	m		
d.1	0127-03	budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	20.700	
		20.70			
				RAZEM	20.700
2	KANALIZACJA				
8	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.2	0230-02		kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wew-	m		
d.2	0203-02	nątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	1.800	
		1.8			
				RAZEM	1.800
10	KNR-W 2-15	Tuleja ochronna	m		
d.2	0203-04		m	0.600	
		0.6			
				RAZEM	0.600
11	KNR-W 2-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości	m ³		
d.2	0306-02	dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład	m ³	6.750	
		(kat.gr.III)			
		18*0.5*0.75			
				RAZEM	6.750
12	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wew-	m		
d.2	0203-02	nątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	18.000	
		18			
				RAZEM	18.000
13	KNR-W 4-01	Przebicie otworów w ścianach	szt.		
d.2	0335-11		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5	m ³		
d.2	0312-02	m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m ³	6.750	
		6.75			
				RAZEM	6.750

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	WODA						
1 d.1	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej		szt.	1	0.000	0.00
2 d.1	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych		m	20.70	0.000	0.00
3 d.1	KNR-W 2-15 0140-02	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm		kpl.	1	0.000	0.00
4 d.1	KNR-W 2-15 0123-02	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych		kpl.	2	0.000	0.00
5 d.1	KNR-W 2-15 0135-02	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm		szt.	1	0.000	0.00
6 d.1	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody		kpl.	1	0.000	0.00
7 d.1	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)		m	20.70	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	KANALIZACJA						
8	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym		kpl.	1	0.000	0.00
d.2	0230-02						
9	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych		m	1.8	0.000	0.00
d.2	0203-02						
10	KNR-W 2-15	Tuleja ochronna		m	0.6	0.000	0.00
d.2	0203-04						
11	KNR-W 2-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)		m ³	18*0.5*0.75 = 6.750	0.000	0.00
d.2	0306-02						
12	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych		m	18	0.000	0.00
d.2	0203-02						
13	KNR-W 4-01	Przebicie otworów w ścianach		szt.	1	0.000	0.00
d.2	0335-11						
14	KNR-W 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV		m ³	6.75	0.000	0.00
d.2	0312-02						
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł