OBLICZANIE EPD EFEKTYWNEJ POWIERZCHNI DACHU
EPD= (2,8/2+6)x12/2=44,4m²

dobrano rynnę o szerokości 125mm i polu przekroju 100cm² oraz jedną rurę spustową o wymiarach 8x8cm

OBLICZANIE EPD EFEKTYWNEJ POWIERZCHNI DACHU
EPD= (2,8/2+6)x5,4=39,96m²

dobrano rynnę o szerokości 125mm i polu przekroju 100cm² oraz jedną rurę spustową o wymiarach 8x8cm

OBLICZANIE EPD EFEKTYWNEJ POWIERZCHNI DACHU
EPD= (2,8/2+6)x15,2+(2,8/2+6)x12/2=112,48+44,4=156,88m²

dobrano rynnę o szerokości 125mm i polu przekroju 100cm² oraz dwie rury spustowe o wymiarach 8x8cm



OBLICZANIE EPD EFEKTYWNEJ POWIERZCHNI DACHU
EPD= 8,8x2,5=22m²

dobrano rynnę o szerokości 125mm i polu przekroju 100cm² oraz jedną rurę spustową o wymiarach 8x8cm

OBLICZANIE EPD EFEKTYWNEJ POWIERZCHNI DACHU
EPD= (2,8/2+6)x12/2=44,4m²

dobrano rynnę o szerokości 125mm i polu przekroju 100cm² oraz jedną rurę spustową o wymiarach 8x8cm

OBLICZANIE EPD EFEKTYWNEJ POWIERZCHNI DACHU
EPD= (2,8/2+6)x5,4+(2,8/2+6)x12/2=39,96+44,4=84,36m²

dobrano rynnę o szerokości 125mm i polu przekroju 100cm² oraz jedną rurę spustową o wymiarach 8x8cm

OBLICZANIE EPD EFEKTYWNEJ POWIERZCHNI DACHU
EPD= (2,8/2+6)x21,2+(2,8/2+6)x12/2=156,88+44,4=201,28m²

dobrano rynnę o szerokości 125mm i polu przekroju 100cm² oraz dwie rury spustowe o wymiarach 8x8cm

UWAGI
REMARKS

1.WENTYLACJA STROPODACHU W ODLEGŁOŚCI MIN.8M OD OKIEN BUDYNKÓW ISTNIEJĄCYCH
2.NA ELEWACJI TYLNEJ, WYKONAĆ CENTRALNIE STALOWĄ DRABINĘ NA DACH Z KOSZEM

JEDNOSTKA PROJ. / DESIGN UNIT

ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

UL.WIOSNY LUDÓW 10, 63-000 ŚRODA WLKP.
TEL. +48 61 639 32 87 FAX. +48 61 639 42 82
WWW.ARCHIFORMACJA.PL email: biuro@archiformacja.pl

INWESTOR / INVESTOR	GMINA KĘPNO UL.RATUSZOWA 1, 63-600 KĘPNO TEL. +48 62 782 58 00 FAX. +48 62 782 58 01 www.um.kepno.pl email: kepno@um.kepno.pl
OBIEKT / JOB	PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI ŻŁOBKOWYMI
LOKALIZACJA / LOCATION	UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1A, 63-600 HANULIN DZIAŁKA NR EWID. 484/13
FAZA PROJEKTU / PROJECT STATUS	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA / BRANCH	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT / DESIGNER	MGR INŻ. ARCH. MARTA WACHOWIAK NR UPRAWNIEŃ 58/WPOKK/UpB/2011
PODPIS / SIGNATURE	
ASYSTENT PROJ. / DESIGNER'S ASSISTANT	MGR INŻ. ARCH. MARLENA SPRINGER
SPRAWDZAJĄCY / CHECKER	MGR INŻ. ARCH. SŁAWOMIR PAWŁOWSKI NR UPRAWNIEŃ 58/WPOKK/UpB/2011
PODPIS / SIGNATURE	
TREŚĆ RYSUNKU / CONTENT	RZUT DACHU
SKALA / SCALE	1:100
DATA / DATE	06.2015
REWIZJA / REVISION	0
NUMER RYSUNKU / DRAWING NUMBER	2/A/PW
NUMER STRONY / PAGE NUMBER	20

Rysunek stanowi własność firmy ARCHIFORMACJA i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.