



URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE

WYDZIAŁ ROZWOJU

WR.271.14/2015/10

Kępno, dnia 23 lipca 2015 r.

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Hanulinie”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz 4a Pzp Zamawiający Gmina Kępno modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że:

1. Zmianie ulega treść dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ, która otrzymuje brzmienie

- Wykonać przebudowę instalacji kanalizacji deszczowej z rynien istniejącego budynku szkoły na odcinku około 50 mb (fi 200, studnia fi425) - (zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2),
- Wykonać włączenia kanalizacji wychodzącej z budynku szkoły do projektowanej (przesunięcie studni, nowe przyłącze) - (zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2),
- Zasypanie szamba około 30m³, które koliduje z narożem budynku (wypompowanie ścieków, skucie płyty górnej żelbetowej, zasypanie z zagęszczeniem, możliwość wykorzystania gruzu z rozbiórki przez Wykonawcę budynków gospodarczych na terenie działki) - (zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2),
- Wykonać przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej z odwodnieniem boiska włączenie do projektowanej instalacji deszczowej (dodatkowo 2 studnie fi 425) - (zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2),
- W procedurze przetargowej dokumentem nadrzędnym jest projekt budowlano-wykonawczy służący do wyceny prac budowlanych,
- Wykonać miski ustępowe podwieszane na stelażu podtynkowym, umywalki wiszące z półpostumentem, dostosowane do różnych grup wiekowych dzieci,
- Wykonać ściankę działową w Sali żłobkowej o pow. 136,86m² (jako alternatywne rozwiązanie Sali żłobkowej z podziałem na dzieci starsze i młodsze),
- Wykonać zabezpieczenie fundamentu w rejonie słupa energetycznego (słup jest w trakcie przebudowy po stronie Zamawiającego),
- Zasilane obiektu

Zasilanie budynku wykonać z nowo projektowanego złącza kablowego o długości 50mb zabudowanego w granicy działki. W złączu kablowym realizowany będzie rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej, zgodnie z warunkami technicznymi Energa. Granice własności i eksploatacji stanowią zaciski kablowe na wyjściu ze złącza kablowego w kierunku instalacji odbiorcy. Złącze kablowe zlokalizować w linii zapewniającej dostępu dla służb energetycznych od strony drogi publicznej.



Ze złącza kablowego wyprowadzić wewnętrzną linię zasilającą wykonaną kablem typu 5xYAKY 1x120mm² tak, aby nie przekroczyć dopuszczalnego naprężenia. Kable powinny leżeć na 15 cm warstwie piasku i być przysypany

15 cm warstwą piasku. Na wysokości 25-35cm nad powierzchnią ułożenia kabla należy rozłożyć oznaczenia trasy kabla w formie niebieskiej folii lub siatki. Po ułożeniu folii wykop zasypać i odtworzyć teren wokół wykopu.

Trasy kabli zinwentaryzować geodezyjnie.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Matys
Naczelnik Wydziału

