
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodników - Kierzno - I etap
ADRES INWESTYCJI : Kępno
INWESTOR : Gmina Kępno
ADRES INWESTORA : Urząd Miasta i Gminy w Kępnie ul.Ratuszowa 1.
WYKONAWCA ROBÓT : Z wyboru ofert
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Koziół
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2015r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kw 2015r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2015r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
GINA KĘPNO - remont chodników					
1		Roboty przygotowawcze i ziemne.			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym SST D-01.01.01 0.235	km	0.235	
				RAZEM	0.235
2	KNNR 6	Rozebranie chodników z płyt betonowych i innych materiałów.	m ²		
d.1	0805-07	SST D-01.02.04 235.00*1.45	m ²	340.750	
				RAZEM	340.750
3	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0806-02	SST D-01.02.04 235.00	m	235.000	
				RAZEM	235.000
4	KNR 4-04	Wywiezienie krawężników i nawierzchni chodnika z terenu rozbiórki na odleg-	m ³		
d.1	1103-04	łość 3 km			
	1103-05	(235*0.15*0.30+340.75*0.05)*1.30	m ³	35.896	
				RAZEM	35.896
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-	m ³		
d.1	0206-01	II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 3 km - wykop			
	0214-03	pod koryto chodnika SST D-02.01.01 340.75*0.15	m ³	51.113	
				RAZEM	51.113
2		Krawężniki.			
6	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie	m		
d.2	0401-04	kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę - rowki pod krawężniki.			
	z.o.2.13.	SST D-08.01.01b			
	9902-01	235.00	m	235.000	
				RAZEM	235.000
7	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-	m		
d.2	0403-03	tonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	235.000	
		235.00			
				RAZEM	235.000
3		Chodnik			
8	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.3	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - chodniki			
		SST D-04.01.01 235.00*1.45-100	m ²	240.750	
				RAZEM	240.750
9	KNNR 6	Podbudowy z chudego betonu 9MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą -	m ²		
d.3	0109-01	chodniki			
		SST D-04.06.01 235.00*1.45-100	m ²	240.750	
				RAZEM	240.750
10	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-	m ²		
d.3	0502-02	piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem			
		SST D-08.02.02. 235.00*1.45-100	m ²	240.750	
				RAZEM	240.750
4		Zjazdy - 10szt.			
11	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.4	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - zjazdy			
		SST D-04.01.01 6.00*1.50*10+1.00*10	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
12	KNNR 6	Podbudowy z chudego betonu 9MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą -	m ²		
d.4	0109-02	zjazdy			
		SST D-04.06.01 100.00	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
13	KNNR 6	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-	m ²		
d.4	0502-03	piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - KOSTKA CZERWONA			
		SST D-08.02.02 100.00	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000