
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodników - ul.Młyńska - IV etap
ADRES INWESTYCJI : Kępno
INWESTOR : Gmina Kępno
ADRES INWESTORA : Urząd Miasta i Gminy w Kępnie ul.Ratuszowa 1.
WYKONAWCA ROBÓT : Z wyboru ofert
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2015r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kw 2015r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2015r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
GMINA KĘPNO - remont chodników					
1		Roboty przygotowawcze i ziemne.			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym SST D-01.01.01 0.028	km	0.028	
				RAZEM	0.028
2	KNNR 6	Rozebranie chodników z płyt betonowych i innych materiałów.	m ²		
d.1	0805-07	SST D-01.02.04 28.00*1.40	m ²	39.200	
				RAZEM	39.200
3	KNNR 4-04	Wywiezienie nawierzchni chodnika z terenu rozbiórki na odległość 3 km	m ³		
d.1	1103-04 1103-05	(28.00*1.40*0.05)*1.30	m ³	2.548	
				RAZEM	2.548
4	KNNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-	m ³		
d.1	0206-01 0214-03	II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 3 km - wykop pod koryto chodnika SST D-02.01.01 28.00*1.40*0.15	m ³	5.880	
				RAZEM	5.880
2		Chodnik			
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.2	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - chodniki SST D-04.01.01 28.00*1.40	m ²	39.200	
				RAZEM	39.200
6	KNNR 6	Podbudowy z chudego betonu 9MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą -	m ²		
d.2	0109-01	chodniki SST D-04.06.01 39.20	m ²	39.200	
				RAZEM	39.200
7	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-	m ²		
d.2	0502-02	piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem SST D-08.02.02. 39.20	m ²	39.200	
				RAZEM	39.200