
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodników - ul.Berwińskiego
ADRES INWESTYCJI : Kępno
INWESTOR : Gmina Kępno
ADRES INWESTORA : Urząd Miasta i Gminy w Kępnie ul.Ratuszowa 1.
WYKONAWCA ROBÓT : Z wyboru ofert
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2015r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kw 2015r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2015r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
GINA KEPNO - remont chodników					
1		Roboty przygotowawcze i ziemne.			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym SST D-01.01.01 0.065	km	0.065	
				RAZEM	0.065
2	KNNR 6	Rozebranie chodników z płyt betonowych i innych materiałów.	m ²		
d.1	0805-07	SST D-01.02.04 65.00*1.50	m ²	97.500	
				RAZEM	97.500
3	KNNR 6	Rozebranie krawężników kamiennych	m		
d.1	0806-03	65.00	m	65.000	
				RAZEM	65.000
4	KNNR 4-04	Wywiezienie nawierzchni chodnika z terenu rozbiórki na odległość 3 km	m ³		
d.1	1103-04 1103-05	(65.00*1.50*0.05)*1.30	m ³	6.338	
				RAZEM	6.338
5	KNNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.I- II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 3 km - wykop pod koryto chodnika	m ³		
d.1	0206-01 0214-03	SST D-02.01.01 65.00*1.50*0.20	m ³	19.500	
				RAZEM	19.500
2		Krawężniki.			
6	KNNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę - rowki pod krawężniki.	m		
d.2	0401-04 z.o.2.13. 9902-01	SST D-08.01.01b 65.00	m	65.000	
				RAZEM	65.000
7	KNNR 6	Krawężniki kamienne z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m		
d.2	0403-05	SST D-08.01.02a 65.00	m	65.000	
				RAZEM	65.000
3		Chodnik			
8	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - chodniki	m ²		
d.3	0103-03	SST D-04.01.01 65.00*1.50	m ²	97.500	
				RAZEM	97.500
9	KNNR 6	Podbudowy z chudego betonu 9MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - chodniki	m ²		
d.3	0109-02	SST D-04.06.01 65.00*1.50	m ²	97.500	
				RAZEM	97.500
10	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.3	0502-02	SST D-08.02.02. 65.00*1.50	m ²	97.500	
				RAZEM	97.500