

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 228238-2015 z dnia 2015-09-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kępno

Przedmiotem zadania jest realizacja zadania p.n. Przebudowa drogi gminnej przy cmentarzu w Olszowie w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, w tym m.in.: 1) rozebranie istniejących warstw nawierzchni i krawężników, wykonanie...

Termin składania ofert: 2015-09-18

Numer ogłoszenia: 236068 - 2015; data zamieszczenia: 10.09.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 228238 - 2015 data 03.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kępno, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno, woj. wielkopolskie, tel. 62 78 25 800, fax. 62 78 25 801.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zadania jest realizacja zadania p.n. Przebudowa drogi gminnej przy cmentarzu w Olszowie w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, w tym m.in.: 1) rozebranie istniejących warstw nawierzchni i krawężników, wykonanie robót ziemnych, 2) wykonanie stabilizacji cementem Rm = 2,5MPa o grubości 15cm o powierzchni ok. 1800m², 3) ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych o długości ok. 680m, 4) wykonanie ścieku z kostki betonowej gr. 8cm z wykonaniem ław betonowych o powierzchni 10m², 5) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm o grubości 20cm o powierzchni ok. 1720m², 6) wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym w ilości około 70m³, 7) wykonanie nawierzchni jezdni i parkingu z betonu asfaltowego (warstwy ścieralnej o grubości 5cm) o pow. ok. 3010m², 8) zabezpieczenie infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym, 9) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Zamówieniem objęte jest również wykonanie zjazdu do cmentarza o powierzchni około 14m² z kostki brukowej gr. 8cm na podbudowie z tłucznia 0/63mm gfr. 15cm. Zamówieniem objęte są również: - wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac oraz jego realizacja, - wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte przetargowym przedmiarze robót, - pełna obsługa geodezyjna budowy: wytyczenie, ewentualne wskazanie granic, inwentaryzacja powykonawcza (4 egzemplarze), - wszelkie naprawy urządzeń nad- i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, - dopełnienie wszelkich zaleceń wynikających z wszystkich uzgodnień branżowych, - przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia i przekazaniem go do eksploatacji, itp. - zabezpieczenie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół

niego oraz ubezpieczenie budowy, - inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfikacji zamówienia. Materiały nieprzydatne do wbudowania należy odwieźć na składowisko odpadów. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na składowisku odpadów poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji zamówienia wykonywać prace w sposób zapewniający dojazd do zakładów usługowych, posesji zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją. UWAGA : Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, który dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia w taki sposób, który umożliwia komunikację. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zadania został określony w dokumentacji projektowej a także specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do nin. SIWZ. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany ceny, którą należy traktować jako ryczałtową. Wykonawca zamówienia winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Bezwzględnie należy zapoznać się z dokumentacją techniczną (budowlaną) zadania. Zalecane jest wcześniejsze zapoznanie przez Wykonawcę się z terenem, na którym będą realizowane roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia oraz elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie realizacji robót i jego sąsiedztwie. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nieuwzględnienia okoliczności w/w, a okoliczności te nie będą mogły stanowić także wystarczającego powodu dla Wykonawcy, aby nie mógł rozpocząć robót w wyznaczonym terminie. Użyte w projekcie, STWIOR czy przedmiarze robót nazwy urządzeń, materiałów oraz ich parametry techniczne i wymiary, które mogłyby wskazywać lub kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania materiału, urządzenia czy wyrobu danego producenta ani wskazać na dany wyrób, lub element. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty).

W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zadania jest realizacja zadania p.n. Przebudowa drogi gminnej przy cmentarzu w Olszowie w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, w tym m.in.: 1) rozebranie istniejących warstw nawierzchni i krawężników, wykonanie robót ziemnych, 2) wykonanie stabilizacji cementem $R_m = 2,5\text{MPa}$ o grubości 15cm o powierzchni ok. 1800m², 3) ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych o długości ok. 680m, 4) wykonanie ścieku z kostki betonowej gr. 8cm z wykonaniem ław betonowych o powierzchni 10m², 5) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm o grubości 20cm o powierzchni ok.

1720m², 6) wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym w ilości około 70m³, 7) wykonanie nawierzchni jezdni i parkingu z betonu asfaltowego (warstwy ścieralnej o grubości 5cm) o pow. ok. 3010m², 8) zabezpieczenie infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym, 9) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Zamówieniem objęte jest również wykonanie zjazdu do cmentarza o powierzchni około 14m² z kostki brukowej gr. 8cm na podbudowie z tłucznia 0/63mm gr. 15cm. 10) na odcinku A od km 0+250,00m do km 0+ 370,00m w miejscu zaprojektowanego rowu i trzech przepustów z rur PCV 315mm pod zjazdami do posesji, należy wykonać drenaż francuski w postaci rowu o wymiarach 0,5m x 0,5m wypełnionego kruszywem o frakcji 31-63mm, odizolowanego od otaczającego gruntu geowłókniną filtracyjną, przykrytego warstwą gr. 20cm przepuszczalnego gruntu. Łączenia geowłókniny należy wykonać na zakładkę min. 0,3m. Zamówieniem objęte są również: - wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac oraz jego realizacja, - wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte przetargowym przedmiarze robót, - pełna obsługa geodezyjna budowy: wytyczenie, ewentualne wskazanie granic, inwentaryzacja powykonawcza (4 egzemplarze), - wszelkie naprawy urządzeń nad- i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, - dopełnienie wszelkich zaleceń wynikających z wszystkich uzgodnień branżowych, - przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia i przekazaniem go do eksploatacji, itp. - zabezpieczenie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy, - inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia. Materiały nieprzydatne do wbudowania należy odwieźć na składowisko odpadów. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na składowisku odpadów poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji zamówienia wykonywać prace w sposób zapewniający dojazd do zakładów usługowych, posesji zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją. UWAGA : Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, który dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia w taki sposób, który umożliwia komunikację. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zadania został określony w dokumentacji projektowej a także specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do nin. SIWZ. Niedośzacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany ceny, którą należy traktować jako ryczałtową. Wykonawca zamówienia winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Bezwzględnie należy zapoznać się z dokumentacją techniczną (budowlaną) zadania. Zalecane jest wcześniejsze zapoznanie przez Wykonawcę się z terenem, na którym będą realizowane roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia oraz elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie realizacji robót i jego sąsiedztwie. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nieuwzględnienia okoliczności w/w, a okoliczności te nie będą mogły stanowić także wystarczającego powodu dla Wykonawcy, aby nie mógł rozpocząć robót w wyznaczonym terminie. Użyte w projekcie, STWIOR czy przedmiarze robót nazwy urządzeń, materiałów oraz ich parametry techniczne i wymiary, które mogłyby wskazywać lub kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania materiału, urządzenia czy wyrobu danego producenta ani wskazać na dany wyrób, lub element. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z

zastosowaniem innych materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty).

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zmianie ulega treść załącznika nr 12 do SIWZ - przedmiar.