
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Linie kablowe 0,4 kV wraz z latarniami
ADRES INWESTYCJI : Domanin
INWESTOR : Gmina Kępno
ADRES INWESTORA : Kępno ul. Ratuszowa 1
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krystian Gorecki
DATA OPRACOWANIA : 03/2016

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 4kw2015

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03/2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Domanin						
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	110		
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m	350		
3	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	110		
4	KNNR 5 0401-02	Montaż złącza sterowniczego - wyposażonego	kpl.	1		
5	KNNR 5 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych z ustawie- niem fundamentu prefabrykowanego	kpl.	4		
6	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw	szt.	4		
7	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- wych ręcznie	m	399		
8	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych	m	48		
9	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- kach lub kanałach zamkniętych	m	30		
10	KNNR 5 1003-04	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąga- nie w słupy i wysięgnik	kpl.przew.	4		
11	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25 mm ² Krotność = 0.5	szt.	12		
12	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m	360		
13	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	12		
14	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	6		
15	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy po- miar)	szt.	1		
16	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następ- ny pomiar)	szt.	5		
17	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1		
18	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	5		
19	Kalk. indyw.	Inwentaryzacja Geodezyjna	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	492.1094		
2.	robocizna x	r-g	1.0000		
3.	robocizna	r-g	4.7200		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Złącze TB1- TB-2 z bezp 6A	kpl	4.0000		4.0000							
2.	wazelina techniczna	kg	4.3890		4.3890							
3.	druk ocynkowany 10mm	kg	149.760 0		149.760 0							
4.	pręty stalowe miedziowane 14,2	szt	42.0000		42.0000							
5.	folia kalandrowana z PCW uplastycz- nionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	167.580 0		167.580 0							
6.	Piasek naturalny kopany"	m ³	39.2000		39.2000							
7.	rury "AROT" SRS -DVK śr. 75mm	m	48.0000		48.0000							
8.	złącze zktwo sterownicze wg sche- matu	kpl	1.0000		1.0000							
9.	kompletna oprawa SGS S100, LED 48W CUDDLE lub odpowiednik	kpl	4.0000		4.0000							
10.	osłony przewodów	szt	0.2400		0.2400							
11.	Zacisk uniwersalny czterowłot. druk- druk	szt	21.6000		21.6000							
12.	złącza kontrolne	szt	0.2400		0.2400							
13.	opaski kablowe typu Oki	szt	48.3000		48.3000							
14.	Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm ²	m	36.0000		36.0000							
15.	Kabel YAKXS 0.6/1kV 4x25mm ²	m	399.000 0		399.000 0							
16.	Słup SAL 80H anod z wnąką 8 m lub odpowiednik z wysięgnikiem WR 2/1	szt	4.0000		4.0000							
17.	fundament prefabrykowany pod latar- nię B71	szt	4.0000		4.0000							
18.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt	5.9850		5.9850							
RAZEM												

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Wibromłot elektryczny 3 kW	m-g	2.4600		
2.	Żuraw samochodowy do 4t (1)	m-g	0.8978		
3.	Żuraw samochodowy 5-6t (1)	m-g	0.1680		
4.	Żuraw samochodowy 7-10t (1)	m-g	0.0660		
5.	Ciągnik kołowy 37kW (1)	m-g	0.9638		
6.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.1200		
7.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)'	m-g	0.3360		
8.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)''	m-g	2.9726		
9.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.1005		
10.	Samochód skrzyn.10-15t (1)	m-g	1.0000		
11.	Samochód samowład.5-10t (1)	m-g	2.8000		
12.	Samochód wież.z balk.do 12m(2)	m-g	1.8400		
13.	Podnośnik sam.hydr.do 12m (2)	m-g	0.8200		
14.	Przyczepa do przewoż.kabli 4t	m-g	0.8978		
15.	Przyczepa do przewoż.kabli 4t''	m-g	0.0660		
RAZEM					

Słownie: