


P1	STROP NAD NIE OGRZEWANĄ PIWNICĄ PŁYTKI CERAMICZNE WARSTWA WYRÓWNAWCZA 5cm ISTNIEJĄCY STROP PŁYTA WARSTWOWA KINGSPAN 8cm
P2	POSADZKA NA GRUNCIE - HALL PŁYTKI CERAMICZNE/WYKŁADZINA DYWANOWA JASTRYCH CEM. ZE ZBROJ. ROZPROSZONYM 5cm FOLIA PE 0.2 mm STYROPIAN EPS 250 6cm ISTNIEJĄCA PŁYTA BETONOWA
P3	POSADZKA NA GRUNCIE - SALA WYKŁADZINA DYWANOWA JASTRYCH CEM. ZE ZBROJ. ROZPROSZONYM 5cm FOLIA PE 0.2 mm STYROPIAN EPS 250 6cm ISTNIEJĄCA PŁYTA BETONOWA
P4	WIDOWNIA WYKŁADZINA DYWANOWA WARSTWA WYRÓWNAWCZA 5cm ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
P5	PODŁOGA SCENY PODŁOGA DREWNIANA PŁYTY OSB ISTNIEJĄCY STROP TYNK
P6	POSADZKA NA GRUNCIE - PODSCENIE PŁYTKI CERAMICZNE/WYKŁADZINA DYWANOWA JASTRYCH CEM. ZE ZBROJ. ROZPROSZONYM 5cm FOLIA PE 0.2 mm STYROPIAN EPS 250 8cm IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA BETON B10 10cm
P7	STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY WYKŁADZINA DYWANOWA/PŁYTKI CERAMICZNE WARSTWA WYRÓWNAWCZA 5cm ISTNIEJĄCY STROP TYNK
P8	STROPODACH PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA TERMOZGRZEWALNA PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA SZLICHTA BETONOWA 4cm ISTNIEJĄCY DACH PUSTKA POWIETRZNA WEŁNA MINERALNA GRANULOWANA URSA 25cm IZOLACJA PAROSZCZELNA ISTNIEJĄCY STROP TYNK
Sz	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE-ELEWACJA WENTYL. PANELE ELEWACYJNE NA PODKONSTR. STAŁ+ALU PUSTKA POWIETRZNA FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA WEŁNA MINERALNA 20cm FOLIA PAROSZCZELNA ISTNIEJĄCA ŚCIANA TYNK



B-B

projektant w specjalności architektonicznej:	nr upr.:	podpis:
SEBASTIAN LUSAR	12/04/DOIA	
SZYMON GRZESZKOWIAK		
sprawdzający projektant w specjalności architektonicznej:	nr upr.:	
ANDRZEJ TATAREK	328/01/DUW	
projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:	nr upr.:	
ŁUKASZ JURASZ	161/DOŚ/11	
sprawdzający projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:	nr upr.:	
WOJTEK SZYMANKIEWICZ	347/01/DUW	

data:
05.08.2015

Przebudowa wraz z termomodernizacją
kina "Sokolnia" w Kępnie
nazwa obiektu budowlanego:
ul. Walki Młodych 5, 63-600 Kępno
dz.nr 1522

Modestic group
ul. Kwiska 63/29 54-210 Wrocław
T: +48 506620222 info@modestic.com
jednostka projektowa:

ARCH/PB

adres obiektu budowlanego:
PRZEKRÓJ B-B

tytuł rysunku:

1:50

skala:

branża/etap:

A4

nr rys.