

Kępno, dnia 11.07.2016r.

791121.06 108.2016.

według rozdzielnika

Dotyczy : przetargu Przebudowa Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kępnie celem dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164) Zamawiający Przedszkole Samorządowe nr 2 w Kępnie wyjaśnia:

1. Czy Inwestor posiada i może udostępnić obliczenia pojemności akumulatorów dla systemu SAP?

Odp.: Obliczenia pojemności akumulatorów zawarto w projekcie zamiennym (załącznik nr 18)

2. System sygnalizacji pożaru oparty częściowo o czujki autonomiczne. Skąd takie rozwiązanie?

Odp.: W całości system oparty jest na czujkach adresowalnych.

3. Dlaczego w projekcie brakuje czujki w pomieszczeniu na parterze NR/011 OBRÓBKA WARZYW?

Odp.: Czujka została przewidziana w dokumentacji zamiennej.

4. Czy Inwestor posiada i może udostępnić obliczenia rezystancji pętli dla projektowanego systemu?

Odp.: Pomiar rezystencji pętli wykonuje się po wykonaniu robót budowlanych. Rezystencja pętli ma być zgodna z zaleceniami producenta systemu.

5. Dlaczego w projekcie SAP nie ma połączeń pomiędzy elementami w pętli?

Odp.: Projekt SAP zawiera połączenia między elementami pętli.

6. Czy elementy pętlowe nie mają być numerowane zgodnie z projektem?

Odp.: Projekt zawiera numerację elementów pętli.

7. Na jakiej zasadzie zostały dobrane czujki optyczne dla projektowanego obiektu? Proszę o przedstawienie możliwych zjawisk pożarowych na obiekcie.

Odp.: Czujki występujące w projekcie zostały dobrane na wykrywanie pożarów w zakresie od TF1 do TF 6 i TF8.

8. Ze względu na brak wskazania w projekcie sanitarnym centrali oddymiania do sterowania klapami oddymiającymi- jaką centralę należy uwzględnić?

Odp.: W projekcie zamiennym zawarto centrale oddymiania.

9. Projekt elektryczny nie uwzględnia zewnętrznych opraw awaryjnych - czy należy je uwzględnić?

Odp.: W kalkulacji proszę uwzględnić montaż opraw oświetleniowych awaryjnych.

10. Projekt elektryczny zakłada oprawy awaryjne o czasie działania 1 h - zgodnie z przepisami musi być 2 h - Jakie oprawy należy uwzględnić?

Odp.: Należy zastosować oprawy awaryjne o czasie działania min. 1h.

11. W projekcie SAP występują czujki nadstropowe, brak w ich miejscu czujek podstropowych - czym jest to uwarunkowane? Czy należy je uwzględnić w obliczeniach?

Odp.: W projekcie SAP wskazano lokalizację czujek nadstropowych i podstropowych.

12. W projekcie SAP występują tylko przyciski oddymiania, czy inwestor potwierdza brak ROP w projekcie.

Odp.: W projekcie SAP wskazano lokalizację przycisków ROP.

13. Czy inwestor posiada zestawienie elementów do SAP?

Odp.: Elementy SAP przedstawiono w projekcie zamiennym.

14. Czy inwestor posiada projekt przebudowy konstrukcji budynku?

Odp.: Inwestor posiada projekt budowlany przebudowy budynku przedszkola;

15. Czy na podstawie założeń, a nie projektu Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę i kiedy?

Odp.: Inwestor na podstawie projektu budowlanego uzyskał pozwolenie na budowę.

16. Projekt elektryczny nie zawiera sprawdzającego co jest nie zgodne z art.20 pkt.2 Prawa Budowlanego - Czy projekt został zatwierdzony przez biegłego rzeczoznawcę do spraw Ppoż.?

Odp.: Projekt budowlany zawiera sprawdzającego. Dokumentacja została zatwierdzona przez biegłego rzeczoznawcę do spraw PPOŻ.

17. Czy inwestor posiada oświadczenia projektanta.

Odp.: Inwestor posiada oświadczenie projektanta.

18. Czy zgodnie z założeniem budowlanym należy przyjąć powierzchnię geometryczną klapy, czy powierzchnię czynną oddymiania – dla tej powierzchni klatki schodowej powierzchnia czynna od oddymiania jest większa niż wymiar podany w założeniach.

Odp.: Zgodnie z projektem budowlanym należy przyjąć powierzchnię geometryczną klapy oddymiającej.


19. Jakim normom ma odpowiadać „autonomiczny czujnik dymu” przewidziany w projekcie ppoż. Czy jego stan (zabrudzenie, awaria czujki) ma być nadzorowany przez centralę ppoż czy nie (co po godzinach pracy przedszkola)?

Odp.: W projekcie przewidziano montaż czujek adresowalnych.

20. W projekcie ppoż. jest zapis w pkt.4 dotyczący uzgodnień z rzeczoznawcą ppoż. Jeżeli rzeczoznawcą będzie wymagał zmian w projekcie jak to się będzie miało do wyceny podanej przed tym faktem czyli w momencie składania ofert.

Odp.: W przypadku dokonania przez Wykonawcę istotnych zmian w dokumentacji projektowej należy uzgodnić dokumentację z biegłym rzeczoznawcą do spraw PPOŻ. i uzyskać zmianę pozwolenia na budowę.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Maria Boryczka