
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m.Mikorzyn
ADRES INWESTYCJI : Mikorzyn gmina Kępno dz. nr 552; 558/5; 550/12; 550/10 i 550/8.
INWESTOR : Gmina Kępno
ADRES INWESTORA : Urząd Miasta i Gminy w Kępnie ul.Ratuszowa 1.
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2016r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : 2016r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2016r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. SST D-01.01.01 0.514	km km	 0.514	
				RAZEM	0.514
2		Roboty przygotowawcze - wycinka krzewów			
2 d.2	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni. 0.03	ha ha	 0.030	
				RAZEM	0.030
3 d.2	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. Krotność = 5 10	mp mp	 10.000	
				RAZEM	10.000
3		Roboty ziemne - WYKOP POD KORYTO JEZDNI I POBOCZY - ŚR. GŁ - 10CM.			
4 d.3	KNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km SST D-02.01.01. 508.00*4.20*0.10+15.00*0.50*0.10+161.00*0.10+514.00*0.50*2*0.10	m ³ m ³	 281.610	
				RAZEM	281.610
5 d.3	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II SST D-02.01.01. Krotność = 4 281.61-50.80	m ³ m ³	 230.810	
				RAZEM	230.810
6 d.3	KNR 2-01 0314-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gr. I-II) - nasyp szer. 0.50m za poboczem kamiennym SST D-02.03.01 508.00*0.50*2*0.10	m ³ m ³	 50.800	
				RAZEM	50.800
7 d.3	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III - PLANTOWANIE POBOCZY, SST D- 02.01.01. 508.00*0.50*2	m ² m ²	 508.000	
				RAZEM	508.000
8 d.3	KNNR 6 0113-02 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - UTWARDZENIE POBOCZY KAMIENIEM ŁAMANYM - NIESORT. SST D-04.04.02 508.00*0.50*2	m ² m ²	 508.000	
				RAZEM	508.000
4		Podbudowa na jezdni i na zjazdach.			
9 d.4	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - KORYTO NA GŁĘBOKOŚĆ 38CM - JEZDNI NA ODCINKU OD KM 0+006 DO 0+514 + ZJAZDY SST D-04.01.01 Krotność = 1.26 508.00*4.20+15.00*0.50+161.00	m ² m ²	 2302.100	
				RAZEM	2302.100
10 d.4	KNNR 6 0109-01	Podbudowy z chudego betonu 2,5MPa gr. 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą. SST D-04.06.01 508.00*4.20+15.00*0.50+161.00	m ² m ²	 2302.100	
				RAZEM	2302.100
11 d.4	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm SST D-04.04.02 508.00*4.20+15.00*0.50+161.00	m ² m ²	 2302.100	
				RAZEM	2302.100
12 d.4	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - WARSTWA GR. 8CM Z KAMIENIA 0/31,5MM SST D-04.04.02 508.00*4.20+15.00*0.50+161.00	m ² m ²	 2302.100	
				RAZEM	2302.100
13 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych. SST D-04.03.01 508.00*4.20+15.00*0.50+161.00	m ² m ²	 2302.100	
				RAZEM	2302.100
5		Tymczasowe utwardzenie zjazdu z drogi powiatowej.			
14 d.5	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - KORYTO NA GŁĘBOKOŚĆ 23CM - JEZDNI NA ODCINKU OD KM 0+000 DO 0+006 SST D-04.01.01	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		46.50	m ²	46.500	
				RAZEM	46.500
15 d.5	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 15 cm SST D-04.04.02 46.50	m ² m ²	 46.500	
				RAZEM	46.500
16 d.5	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 8 cm - WARSTWA GR. 8CM Z KAMIENIA 0/31,5MM SST D-04.04.02 46.50	m ² m ²	 46.500	
				RAZEM	46.500
6		Nawierzchnia jezdni i zjazdów.			
17 d.6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a Krotność = 1.25 508.00*4.20+15.00*0.50+161.00	m ² m ²	 2302.100	
				RAZEM	2302.100
7		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.			
18 d.7	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 70mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
19 d.7	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
8		Inne			
20 d.8		Inwentaryzacja geodezyjna 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000