



ISTNIEJĄCY BUDYNEK INWESTORA – PRZEDSZKOLE

IZOLACJA POZIOMA  
2 x papa na lepiku



4 x 12 ; strzemiona  $\varnothing$  6 co 30cm

strzemiona  $\varnothing$  6 co 30cm  
l=1,14m

BETON KL. B-20  
PODBETON KL. B-10  
STAL ZBROJ. A-0 (St0S)  
STAL KONST./ZBR. A-I (St3S)

UWAGA !

- NA PODBETONIE WYKONAĆ IZOLACJĘ PRZECIWMOCNOŚCIOWĄ Z FOLIĄ GR. 0,2mm x1
- POWIERZCHNIE BOCZNE I GÓRNE ŁAW FUNDAMENTOWYCH IZOLOWAĆ ABIZOLEM 2xR+P
- POZIOM POSADOWIENIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH WYNOŚI - 1,40m p.p.z.

LEGENDA

- ŚCIANA PROJEKTOWANA
- ŚCIANA ISTNIEJĄCA
- FRAGMENT ŚCIANY DO ROZBIÓRKI
- FRAGMENT ŚCIANY DO ZAMUROWANIA

PROTECH BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA		RIS. NR.	2
88-400 WIERUSZÓW, UL. USTRONNA 6 tel.(800-082-043)		SKALA	1:50
RZUT FUNDAMENTÓW		BRANŻA	architektura konstr.-bud
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KĘPNO PRZY UL. CICHEJ		Lokalizacja 63-600 Kępno, ul. Cicha 13, dz. nr ewid. 698/32; 698/33; 698/34.	
Inwestor GMINA KĘPNO, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno		Funkcja Imię i nazwisko Specjalność Data Podpis	
Projektant mgr inż. arch. Mirosław Guźda architekt. 02/08/2004 04.18		mgr inż. Janusz Mazurkowski konstr.-bud. 178/02/04W 04.18	
Sprawdził mgr inż. arch. Krzysztof Niechaj architekt. 26/05/2004 04.18		Inz. Aleksandra Wolaszek konstr.-bud. 05/05/04 04.18	