



RZUT FUNDAMENTÓW

PRACOWNIA
* CAD *



BETON KL. B-20
PODBETON KL. B-10
STAŁ ZBROJ. A-0 (St0S)
STAŁ KONST./ZBR. A-I (St3S)

UWAGA !

- NA PODBETONIE WYKONAĆ IZOLACJĘ PRZECIWNILGOCIOWĄ Z FOLI GR. 0,2mm x1
- POWIERZCHNIE BOCZNE I GÓRNE ŁAW FUNDAMENTOWYCH IZOLOWAĆ ABSZOLEM 2xR+P
- POZIOM POSADOWIENIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH WYKOSI - 1,40m p.p.z.

LEGENDA

- ŚCIANA PROJEKTOWANA
- ŚCIANA ISTNIEJĄCA
- FRAGMENT ŚCIANY DO ROZBIÓRKI
- FRAGMENT ŚCIANY DO ZAMUROWANIA

PROTECH BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA		rys. nr. 2
98-400 WIERUSZÓW, UL. USTRONNA 6 tel.(600-062-043)		STRONA
RZUT FUNDAMENTÓW		SKALA: 1:50
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KĘPNE PRZY UL. CICHEJ		BRANŻA: architektura konstr.-bud
Lokalizacja: 63-600 Kępno, ul. Cicha 13, dz. nr ewid. 698/32; 698/33; 698/34.		
Inwestor: GMINA KĘPNO, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno		
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność
Projektant	mgr inż. arch. Mirosław Gudra	architekt.
	mgr inż. Janusz Mazurowski	konstr.-bud.
Sprawił	mgr inż. arch. Krzysztof Niechciał	architekt.
	inż. Aleksandra Wołoszek	konstr.-bud.