


PRZEKRÓJ B-B

Budynek



(A)
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BET. GR. 8CM
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA GR. 4CM
W-WA GR.23CM Z KAM. ŁAM. 0/63MM
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 5MPa GR. 15CM

(C)
PALISADA BETONOWA 18X12X100CM
ŁAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM

(E)
KRAWIEŻNIK BETONOWY 12X30X100CM
ŁAWA Z BETONU C12/15 GR. 10CM Z OPOREM

(B)
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BET. GR. 6CM
PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 4CM
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 2,5MPa GR. 10CM

(C)
PALISADA BETONOWA 18X12X60CM
ŁAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM

(F)
HUMUS MIN. 10CM

BOI BIS			
Biuro Obsługi Inwestycji BIS mgr inż. Marek Kozioł ul.Chopina 29 63-600 Kępno tel. +48 602 320 549			
INWESTOR:	Gmina Kępno ul.Ratuszowa 1 63-600 Łęka Kępno		
PROJEKT: Lokalizacja:	Utwardzenie dróg wewnętrznych. Ostrówiec dz. nr 136.		
NAZWA RYŚNIKA	Przekrój normalny B-B		
PROJEKTOWAŁ: NR upr.	mgr inż. Marek Kozioł	PODPIS:	SKALA: 1:50
OPRACOWAŁ: NR upr.	mgr inż. Marek Kozioł	PODPIS:	INDEKS PROJ.:
SPRAWDZIŁ: NR upr.		PODPIS:	NUMER RYS.: 3
czerwiec 2016r.			