


PRZEKRÓJ C-C



A
 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BET. GR. 8CM
 PODSYPKA CEM.-PIASKOWA GR. 4CM
 W-WA GR.23CM Z KAM. ŁAM. 0/63MM
 POBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 5MPa GR. 15CM

C
 PALISADA BETONOWA 18X12X100CM
 ŁAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM

E
 KRAWEŹNIK BETONOWY 12X30X100CM
 ŁAWA Z BETONU C12/15 GR. 10CM Z OPOREM

B
 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BET. GR. 6CM
 PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 4CM
 POBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 2,5MPa GR. 10CM

C
 PALISADA BETONOWA 18X12X60CM
 ŁAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM

F
 HUMUS MIN. 10CM

G
 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BET. GR. 8CM
 PODSYPKA CEM.-PIASKOWA GR. 4CM
 W-WA GR.23CM Z KAM. ŁAM. 0/63MM
 POBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 2,5MPa GR. 10CM

BOI BIS

Biurow Obsługi Inwestycji BIS
 mgr inż. Marek Kozioł
 ul.Chopina 29 63-600 Kępno
 tel. +48 602 320 549

| | | | |
|--------------------------|---|-----------------|---------------|
| INWESTOR: | Gmina Kępno ul.Ratuszowa 1 63-600 Łęka Kępno | | |
| PROJEKT: Lokalizacja: | Utwardzenie dróg wewnętrznych. Ostrówiec dz. nr 136. | | |
| NAZWA RYŚNIKA | Przekrój normalny C-C | | |
| PROJEKTOWAŁ: WR upr. | mgr inż. Marek Kozioł | PODPIS: | SKALA: 1:50 |
| OPRACOWAŁ: WR upr. | mgr inż. Marek Kozioł | PODPIS: | INDEKS PROJ.: |
| SPRAWDZIŁ: WR upr. | | PODPIS: | NUMER RYS.: 4 |
| | | czerwiec 2016r. | |