

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR G 859647P W MIEJSCOWOŚCI SWIBA

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-	km		
d.1		0.179	km	0.179	
				RAZEM	0.179
2	bez sst	Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2 KANALIZACJA DESZCZOWA					
3	D-03.02.01	Wykopy pod kolektor o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-wykopy pod studnie i studzienki	m ³		
d.2		2*1.5*1.5*2.0+2.0*2.0*1.0	m ³	13.000	
				RAZEM	13.000
4	D-03.02.01	Wykopy pod kolektor o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-wykopy pod przykanaliki	m ³		
d.2		(100+1.0)*1.2*1.0	m ³	121.200	
				RAZEM	121.200
5	D-03.02.01	Komory murowane z cegieł - grub.muru 1 ceg. - studnie rewizyjne na istniejącym	szt		
d.2		kanale	szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
6	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
d.2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - ława z pospółki o średniej gru-	m ³		
d.2		bości 10cm pod kanał i przykanaliki	m ³	2.020	
		101*0.2*0.1		RAZEM	2.020
8	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
d.2		1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
9	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200mm	m		
d.2		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
10	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - wykonanie zasyp-	m ³		
d.2		ki kanałów	m ³	3.030	
		101*0.2*0.15		RAZEM	3.030
11	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5	m ³		
d.2		m w gr.kat. I-III-zасыpanie kanałów z wymianą gruntu w obrębie jezdni	m ³	125.810	
		134.2-(2.02+3.03+3.14+0.2)		RAZEM	125.810
12	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w	m ³		
d.2		gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km	m ³	71.295	
		sam.samowylad.- wywóz gruntu na odległość do 3km		RAZEM	71.295
		134.2-125.81*0.50			
13	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.2		po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³	71.295	
		jw		RAZEM	71.295
		Krotność = 2			
		71.295			
				RAZEM	71.295
3 JEZDZIA					
14	D-04.04.04.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokoś-	m ²		
d.3		ci jezdni i chodników	m ²	1274.963	
		217*4.8+2*0.2146*9.0+12.0*15+29*0.5+7.0*5.0		RAZEM	1274.963
15	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w	m ³		
d.3		gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km	m ³	254.993	
		sam.samowylad.- wywóz gruntu na odległość do 3km		RAZEM	254.993
		1274.963*0.2			
16	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.3		po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³	254.993	
		jw		RAZEM	254.993
		Krotność = 2			
		254.993			
				RAZEM	254.993
17	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa zwykła z C 12/15	m ³		
d.3					

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR G 859647P W MIEJSCOWOŚCI SWIBA

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(216+3.0)*0.041	m ³	8.979	
				RAZEM	8.979
18 d.3	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15/22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 216+3.0	m		
			m	219.000	
				RAZEM	219.000
19 d.3	D-05.03.23.	Ściek z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 216*0.30	m ²		
			m ²	64.800	
				RAZEM	64.800
20 d.3	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm z mieszanki 0/63mm 217*4.2+2*0.2146*9.0+12.0*15+29*0.5+7.0*5.0	m ²		
			m ²	1144.763	
				RAZEM	1144.763
21 d.3	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8-1,0kg/m2 1144.763	m ²		
			m ²	1144.763	
				RAZEM	1144.763
22 d.3	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25 216*4.0+2*0.2146*9.0+12.0*15+7.0*5.0	m ²		
			m ²	1082.863	
				RAZEM	1082.863
23 d.3	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 29*0.5	m ²		
			m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
4ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
24 d.4	D-09.01.01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25 d.4	D-09.01.01.	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2- znaki wg projektu organizacji ruchu 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
26 d.4	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
27 d.4	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000