

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kepno ul Tęczowa					
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		163	m ³	163.000	
				RAZEM	163.000
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m		
		523	m	523.000	
				RAZEM	523.000
3	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		163	m ³	163.000	
				RAZEM	163.000
4	KNNR 5 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.		
		19	kpl.	19.000	
				RAZEM	19.000
5	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw LED	szt.		
		26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
6	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		523	m	523.000	
				RAZEM	523.000
7	KNNR 5 0401-02	Montaż złącza sterowniczego - wyposażonego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych	m		
		145	m	145.000	
				RAZEM	145.000
9	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		790	m	790.000	
				RAZEM	790.000
10	KNNR 5 1003-04	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i wysięgnik	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	26.000	
		26			
				RAZEM	26.000
11	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25 mm2 Krotność = 0.5	szt.		
		38	szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
12	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
		398	m	398.000	
				RAZEM	398.000
13	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
14	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		19	odc.	19.000	
				RAZEM	19.000
15	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
17	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
19	Kalk. indyw.	Inwentaryzacja Geodezyjna	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000