


Przekrój A-A



Przekrój przez warstwy

Warstwa użytkowa wykonana matodą podwójnego natrysku z mieszanki kleju poliuretanowego i granulatu EPDM gr. 3mm	
warstwa amortyzująca z mieszanki kleju i granulatu SBR	
warstwa stabilizująca syntetyczno-mineralna gr 30-35mm	
warstwa wywównująca z miału granitowego 0-5mm	
podbudowa z kruszywa granitowego 31,5-63 mm	
warstwa odsączająca z piasku	
grunt rodzimy	

Projekt budowlany					
Przedsiębiorstwo Inżynierjno-Budowlane mgr inż. Anna Dürr 46-203 Kluczbork ul. Ossowskiego 35b/5					
Temat	Projekt budowlany budowy boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Mściwoja w Kępnie				
	Przekrój AA				
Investor	Gmina Kępno, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno				
Lokalizacja	oś. Mściwoja , 46-200 Kępno, dz. Nr 2578/2				
Projektowała	mgr inż Anna Dürr nr upr. bud. 19/91/Op	Branża Budowlana	Skala 1:75	N rys. 3	Data styczen 2017