


Osadnik poziomy  
OS-O 1500/3,0



Osadnik poziomy OS-O, objęty Aprobata Techniczną IOŚ-PIB AT/2015-08-0231/A2, posiadający Krajową Deklarację Zgodności oraz oznakowanie znakiem budowlanym. Deflektor na wlocie zwiększający efektywność usuwania zanieczyszczeń mineralnych.

Dla rur o mniejszych średnicach zagłębienie wlotu może być mniejsze.  
Możliwość zwiększenia zagłębienia przez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy.  
Wyposażenie wewnętrzne ze stali nierdzewnej / aluminium / PEHD.  
Opcjonalnie urządzenie można wyposażyć w instalację alarmową.  
Światło wjazdu Ø625 mm.

Korpus urządzenia z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetonowych wykonywany zgodnie z aprobatami technicznymi IK, ITB, IBDiM.

- beton klasy C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): ≤ 0,45
- zbrojenie ze stali AIII/AIIIN.

Objętość czynna: 3000 dm<sup>3</sup>

Powierzchnia osadnika: 1,77 m<sup>2</sup>

Nazwa:  
Osadnik poziomy  
OS-O 1500/3,0

Wersja:  
16/08



Uwaga: rysunek nie przedstawia wymiarów we właściwej skali.