

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1	0101-01		m	37.000	
		37		RAZEM	37.000
2	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
d.1	0803-01	24*13	m ²	312.000	
				RAZEM	312.000
3	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy	m ²		
d.1	0803-02	1 cm grubości	m ²	312.000	
		312		RAZEM	312.000
4	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 15cm	m ²		
d.1	0802-01	Krotność = 1.5	m ²	312.000	
		312		RAZEM	312.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8	m ²		
d.1	0114-03	cm	m ²	312.000	
		312		RAZEM	312.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-04	Krotność = 2	m ²	312.000	
		312		RAZEM	312.000
7	KNR 6	Warstwy z mialu kamiennego zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm	m ²		
d.1	0106-04		m ²	312.000	
		312		RAZEM	312.000
8	KNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.1	0309-02	cm (Warstwa wyrównująca powierzchnię, profilująca spadki ośredniej grubości 4 cm)	m ²	958.500	
		21.3*45.0		RAZEM	958.500
9	KNR 2-23	Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej fibrylowanej z włókna polipropylenowego o wysokości włosa 15 mm z wypełnieniem piaskiem kwarcowym	m ²		
d.1	0303-05		m ²	958.500	
	analogia	958.50		RAZEM	958.500
10	kalkulacja	Wykonanie linii do piłki ręcznej	kpl		
d.1	własna		kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.000
11	KNR 4-01	Przecinanie poprzeczne palnikami ceowników i dwuteowników o wysokości do 120 mm - odcięcie starych słupków ogrodzenia od strony ulicy	szt.		
d.1	1305-01	19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
12	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat. gruntu III)	dół.		
d.1	0312-02		dół.	10.000	
		10		RAZEM	10.000
13	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m ³		
d.1	0203-01	0.3*0.3*0.3*10	m ³	0.270	
				RAZEM	0.270
14	KNR 2	Piłkochwyty wys. 5 m z siatki węzłowej o oczkach 45x45 i słupków o rozstawie 5 m, w przesłach skrajnych 2 - 3 m	m		
d.1	1603-03		m	33.600	
		33.6		RAZEM	33.600
15	kalkulacja	Dostawa i montaż piłkochwyków wys. 4 m do istniejących słupków od strony szkoły	m		
d.1	własna		m	21.000	
		21		RAZEM	21.000
16	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej	szt.		
d.1	0309-05		szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
17	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej	szt.		
d.1	0310-06		szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
18	kalkulacja	Dostawa wolnostojącego stojaka na rowery	szt.		
d.1	własna		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż metalowych koszy na śmieci z daszkiem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000