



PRZEKROJE NORMALNE

Km 0+073,43 - 0+317,92



Przekrój na jeździe



- A
WARSTWA ŚCIERALNA Z BET. ASF AC11S GR. 4CM
WARSTWA WIAŻĄCA Z BET. ASF AC16W GR. 4CM
GÓRNA W-WA PODBUDOWY GR.5CM Z KAM. ŁAM. 0/31,5MM
DOLNA W-WA PODBUDOWY GR.15CM Z KAM. ŁAM. 0/63MM
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 2,5MPa GR. 15CM
- D
WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI GRANIT. 9/11CM
PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 4CM
PODBUDOWA Z BETONU C12/15 GR. 18CM
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 2,5MPa GR. 15CM
- G
KRAWEŹNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X22X100CM
PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 4CM
ŁAWA Z BETONU C12/15 GR. 10CM Z OPOREM
- I
OBRZEŻE BETONOWE 8X30X100CM
PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 4CM
ŁAWA Z BETONU C12/15 GR. 10CM Z OPOREM

- B
WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BET. GR. 6CM
PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 4CM
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 2,5MPa GR. 15CM
- C
WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BET. GR. 8CM
PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 4CM
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 9MPa GR. 15CM
- E
WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BET. GR. 8CM
PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 4CM
PODBUDOWA Z BETONU C12/15 GR. 20CM
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 2,5MPa GR. 27CM
- F
KRAWEŹNIK BETONOWY 20X30X100CM
PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 4CM
ŁAWA Z BETONU C12/15 GR. 10CM Z OPOREM
- H
OPORNIK BETONOWY 12X30X100CM
PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 4CM
ŁAWA Z BETONU C12/15 GR. 10CM Z OPOREM
- J
POBOCZE GRUNTOWE
- K
KRAWEŹNIK BETONOWY 15X30X100CM
PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 4CM
ŁAWA Z BETONU C12/15 GR. 10CM Z OPOREM

INWESTOR:		Gmina Kępno ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno		Biuro Obsługi Inwestycji Marek Kozioł ul. Chopina 29 63-600 Kępno tel. +48 602 320 549	
PROJEKT:		Przebudowa drogi gminnej w Krażkowach, Krażkowy dz. nr 917/6; 905; 893/28; 893/16; 893/18; 893/20; 893/22; 893/24; 893/26; 903/2.			
Lądowisko:		Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne			
NAZWA RYSUNKU	PROJEKTOWY: nr upr.	mgr inż. Marek Kozioł	PODPIS:	SKALA:	1:50
OPRACOWAŁ: nr upr.	mgr inż. Marek Kozioł	PODPIS:	INDEKS PROJ.:		
SPRAWDZIŁ: nr upr.		PODPIS:	NUMER RYS.:	4.2.	
			czerwiec 2017r.		