

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II	m ³		
		269.220	m ³	269.220	
				RAZEM	269.220
2	KNR 9-07 0105-04	Drenaże liniowe w gruncie z obsypką KERAMZYT 16/32 W OTULINIE Z GEOWŁÓKNINY - wykonanie /rura drenażowa o średn.200 mm/	m		
		250.000	m	250.000	
				RAZEM	250.000
3	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNKRB 0-01 0213-06	Zasypanie z zagęszczeniem ubijkami mechanicznymi, warstwami o grubości w stanie luźnym 35 cm, wykopów fundamentowych, rowów, gruntem kat.I-II	100 m ³		
		256.620	100 m ³	256.620	
				RAZEM	256.620
5	KNNR 4 1424-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów (OSADNIK Z SYFONEM, PIERŚCIENIEM ODCIAŻAJĄCYM, PIERŚCIENIEM DYSTANSOWYM, PŁYTĄ NASTUDZIENNĄ), wpust żeliwny z KOSZEM OSADCZYM	szt		
		7.000	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNR-W 2-18 0516-01	Ustawienie studni rewizyjnych o głębokości 2,5 m, metodą studniarską, w gruntach kategorii I-II, z kręgów o średnicy 1500 mm i wysokości: 600 mm - kręgi żelbetowe z włazem żeliwnym	studnia		
		3.000	studnia	3.000	
				RAZEM	3.000