

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR G 859749P W MIEJSCOWOŚCI OLSZOWA

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-	km		
d.1		nym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0.200	
		0.200		RAZEM	0.200
2		Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenie robót	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	D-01.02.04.	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
d.1		200*3.8	m ²	760.000	
				RAZEM	760.000
4	D-01.02.04.	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha		
d.1		2.0*0.02	ha	0.040	
				RAZEM	0.040
5	D-01.02.04.	Usunięcie i spalanie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resz-	mp.		
d.1		tki	mp.	200.000	
		200*1.0		RAZEM	200.000
6	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.1		gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- wywiezienie materia-	m ³	114.000	
		łów rozbiórkowych na odległość do 3km		RAZEM	114.000
		760*0.15			
7	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.1		po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³	114.000	
		Krotność = 2		RAZEM	114.000
		114			
				RAZEM	114.000
2 ODWODNIENIE					
8	D-03.01.01	Rozebranie przepustów rurowych - rury stalowe o śr. 20 cm	m		
d.2		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
9	D-03.01.01	Wykopy pod kolektor o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o	m ³		
d.2		poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-wykopy pod przepust	m ³	9.180	
		(1.0+2.4)/2*6.0*0.9		RAZEM	9.180
10	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³		
d.2		7.2*0.4*0.15+20*0.35*0.15	m ³	1.482	
				RAZEM	1.482
11	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o średnicy 40 cm	m		
d.2		6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
12	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt		
d.2		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
13	D-03.01.01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5	m ³		
d.2		m w gr.kat. I-III-zasypanie przepustu z wymianą gruntu w obrębie jezdni	m ³	25.748	
		9.18-0.432-3.0+20.0*1.0		RAZEM	25.748
14	D-03.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.2		gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-odbudowa rowów	m ³	160.000	
		(100+95+125)*(1.6+0.4)/2*0.5		RAZEM	160.000
15	D-03.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.2		gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- wywiezienie materiału	m ³	9.180	
		z rozbiórki oraz nadmiaru gruntu na odległość do 3km		RAZEM	9.180
		9.18			
16	D-03.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.2		po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³	169.180	
		Krotność = 2		RAZEM	169.180
		9.18+160			
17	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury stalowe o średnicy 35 cm - regulacja istnieją-	m		
d.2		cego przepustu pod zjazdem	m	20.000	
		20.00		RAZEM	20.000
18	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 35 cm	szt		
d.2					

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR G 859749P W MIEJSCOWOŚCI OLSZOWA

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3 JEZDNIA					
19	D-04.01.01. d.3	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 200.0*4.2	m ² m ²	 840.000	
				RAZEM	840.000
20	D-04.01.01. d.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- wywiezienie nadmiaru gruntu na odległość do 1km 840.0*0.10	m ³ m ³	 84.000	
				RAZEM	84.000
21	D-04.01.01. d.3	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2 84.00	m ³ m ³	 84.000	
				RAZEM	84.000
22	D-04.05.01 d.3	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa, warstwa gr.10 cm 200.0*4.20	m ² m ²	 840.000	
				RAZEM	840.000
23	D-04.04.04. d.3	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm gr. 20 cm 200.0*4.0	m ² m ²	 800.000	
				RAZEM	800.000
24	D-05.03.05. d.3	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 1,2kg/m ² 800.0	m ² m ²	 800.000	
				RAZEM	800.000
25	D-05.03.05.b d.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 200*3.6	m ² m ²	 720.000	
				RAZEM	720.000
26	D-05.03.05. d.3	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m ² 720.0	m ² m ²	 720.000	
				RAZEM	720.000
27	D-05.03.05. d.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 200.0*3.50	m ² m ²	 700.000	
				RAZEM	700.000
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
28	D-09.01.01 d.4	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III- z uzupełnieniem gruntem 2*200.0*0.75	m ² m ²	 300.000	
				RAZEM	300.000
29	D-09.01.01 d.4	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. (105+125)*2.0	m ² m ²	 460.000	
				RAZEM	460.000
30	D-09.01.01 d.4	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 15 cm-odbudowa nawierzchni zjazdu 20*1.5	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000