




od km 0+000 do km 0+105



od km 0+105 do km 0+200



Szczegół A



- ① - warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 o gr. 4 cm
- ② - warstwa wiążąca z AC 11 W 50/70 o gr. 4 cm
- ③ - warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/63mm stabilizowanej mechanicznie o gr. 20 cm
- ④ - warstwa wzmocnionego podłoża przez stabilizację cementem o RM=2,5MPa o gr. 10 cm

Pracownia	USŁUGI PROJEKTOWE i NADZORU Andrzej Mrugała 63-600 Kępno, Osiedle Kopa 2/10	
Temat	Przebudowa drogi gminnej nr 859749P w miejscowości Olszowa	
Studium	Projekt budowlano-wykonawczy	
Inwestor	Gmina Kępno 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1	
Skala 1:50	Przekroje normalne	Rys. nr 3
Projektował	Daniel Mrugała	