ELEWACJA FRONTOWA - PÓŁNOCNO-WSCHODNIA



ELEWACJA TYLNA - POŁUDNIOWO-ZACHODNIA



ELEWACJA BOCZNA - PÓŁNOCNO-ZACHODNIA



ELEWACJA BOCZNA - POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

LEGENDA

1	TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE	WG RYS.
2	COKÓŁ, KOMINY – TYNK MOZAIKOWY	SZARY CIEMNY
3	STOLARKA PCV OKIENNA I DRZWIOWA	SZARY – RAL 9007
4	PARAPETY OKIENNE PCV	SZARY – RAL 9007
5	RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBRÓBKI BLACHARSKIE	SZARY GRAFITOWY
6	OBRÓBKI BLACHARSKIE ATTYK	CZERWONY
7	POKRYCIE DACHU – PAPA TERMOZGRZEWALNA/BLACHA	SZARY GRAFITOWY
8	BELKI STALOWE KONSTRUKCYJNE	CZERWONY
9	BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZLIFOWANEJ	NATURALNY

BIAŁY – NCS S 2000–N	
SZARY CIEMNY – NCS S 5000–N	
CZERWONY – NCS S 1085–Y90R	

UWAGA!
1. DOBÓR KOLORYSTYKI DO AUTORYZACJI PROJEKTANTA NA ETAPIE REALIZACJI NA PODSTAWIE PRZEDSTAWIONYCH PRÓBEK MATERIAŁÓW. W PRZYPADKU POWIERZCHNI MALOWANYCH WYKONAĆ PŁASZCZYZNY PRÓBNE O WIELKOŚCI 1x1M, NASTĘPNIE WEZWAĆ PROJEKTANTA.
2. WNĘKI OKIENNE WYKOŃCZYĆ W KOLORYSTYCE I MATERIALE PRZYJĘTYM DLA DANEJ PŁASZCZYZNY ELEWACJI
3. PŁASZCZYZNY KOLOROWE MIĘDZY OKNAMI OCIEPLIĆ STYROPIANEM O GRUBOŚCI 2 CM MNIEJSZEJ OD GRUBOŚCI GŁÓWNYCH PŁYT STYROPIANOWYCH

DASTORE DORADZTWO I PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTURA

Dastore Sp. z o.o., ul. Kościuszki 13A, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 600 078 580, e-mail: biuro@dastore.pl, www: www.dastore.pl
REGON: 365370508 NIP: 622 279 65 28

ELEWACJE

Projekt:	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mikorzynie"		
Zadanie:	"Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie"		
Inwestor:	GMINA KĘPNO ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno		
Adres inwestycji:	dz.nr 26/2,27/2,28/2, j.e. 300803_5 Kępno-obszar wiejski, o.e. 0007 MIKORZYN Mikorzyn 75a, 63-600 Kępno		
Zespół projektowy:	Projektant	mgr inż. arch. Maria Jastrzębska upr. nr UAN-8386/75/90	
	Sprawdzający	mgr inż. arch. Marcin Rześniowiecki upr. nr 44/WPOIKK/2012	
	Opracowanie	mgr inż. arch. Miłosz Musieł	
Skala: 1:100	Faza projektu: projekt budowlany	Data opracowania: styczeń 2020	Nr rys. A-6

Projekt chroniony ustawą o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wersja: