



Województwo: wielkopolskie
Powiat kępiński
Jednostka ewidencyjna: Kępno - obszar wiejski
Obręb ewidencyjny: MIKORZYN

Wyrys z mapy sytuacyjno-wysokościowej

Skala 1:1000





LEGENDA:

	GRANICA OBSZARU OPRACOWANIA
	GRANICA DZIAŁKI
	ISTNIEJĄCY BUDYNEK OBJĘTY OPRACOWANIEM
	ISTNIEJĄCY BUDYNEK GOSPODARCZY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
	ISTNIEJĄCE WEJŚCIA DO BUDYNKU
	ISTNIEJĄCY WJAZD NA TEREN
	ISTNIEJĄCE UTWARDZENIA
	POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA


BILANS POWIERZCHNI TERENU:

NAZWA / RODZAJ POWIERZCHNI	POWIERZCHNIA [m ²]	UDZIAŁ PROCENTOWY [%]
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - BUDYNEK SZKOŁY	1786.03	19.43%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - BUDYNEK GOSPODARCZY	111.25	1.21%
POWIERZCHNIA TERENÓW UTWARDZONYCH	bez zmian	-
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA	bez zmian	-
POWIERZCHNIA DZIAŁEK / POWIERZCHNIA BILANSOWANIA	9192.00	100.00%






Załącznik nr 3 - Przekrój poprzeczny



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B

Ś1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	GR. WARSZY
	WŁASNOŚĆ WŁASNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA	
	TYNK ZEWNĘTRZNY	1cm
	STYROPIAN	10cm
	PŁASTAK Z BETONU KOMÓRKOWEGO	24cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,5cm

D1	STROPODACH WENTYLACYJNY	GR. WARSZY
	WŁASNOŚĆ WŁASNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA	
	BLACHA TRAPEZOWA GASELL GA 55-56	5,5cm
	PAPA	—
	LATY 6x16cm / DESKOWANIE GR. 2,5cm	16cm
	DŁUGIAR STALOWY IPE270	27cm
	PŁASKA POWIERZCHNIA	—
	PAPA	—
	STYROPIAN	12cm
	PAROIZOLACJA	—
	STROP ŻELBETOWY FLUGRAM	20cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,5cm

P1	STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY	GR. WARSZY
	WŁASNOŚĆ WŁASNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA	
	WYKONCZENIE WG ZESTAWIENIA	1cm
	GLAZ. CEMENTOWA	5cm
	PAPA	—
	STYROPIAN M30	2cm
	STROP ŻELBETOWY	22cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,5cm

P2	POSADZKA NA GRUNCIE	GR. WARSZY
	WŁASNOŚĆ WŁASNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA	
	WYKONCZENIE WG ZESTAWIENIA	1cm
	GLAZ. CEMENTOWA	5cm
	PAPA	—
	STYROPIAN	10cm
	PAPA	—
	BETON ZBRZUJONY	10cm

D2	STROPODACH ŻELBETOWY	GR. WARSZY
	WŁASNOŚĆ WŁASNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA	
	PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA	—
	PAPA PODKŁADOWA	—
	STYROPIAN	2cm
	STYROPIAN DO WYROBIENIA SPADKU	12-21cm
	PAROIZOLACJA	—
	STROP ŻELBETOWY FLUGRAM	20cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,5cm

D3	STROPODACH W CZĘŚCI NIŻSZEJ	GR. WARSZY
	WŁASNOŚĆ WŁASNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA	
	BLACHA TRAPEZOWA GASELL GA 55-56	5,5cm
	PAPA	—
	PŁYTA WŁÓKNA GSB-3	1,2cm
	DŁUGIAR STALOWY IPE 300	30cm
	WELNA MINERALNA	16cm
	PAROIZOLACJA	—
	PŁYTY GK NA STELAŻU	—

D4	STROPODACH SALI GYMNAZ.	GR. WARSZY
	WŁASNOŚĆ WŁASNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA	
	3x PAPA	—
	WELNA MINERALNA	15cm
	PAROIZOLACJA	—
	BLACHA TRAPEZOWA GASELL GA 118-63	11,8cm
	DŁUGIAR STALOWY HEA 240	24cm