


PRZEKROJE NORMALNE


PRZEKRÓJ A-A

Granica pasa drogowego
mur budynku



Granica pasa drogowego
mur budynku

PRZEKRÓJ B-B



A

PLYTY GRANITOWE PRZycięTE DO WYM 50X80CM GR. OK.10CM
PODSYPKA CEM.-PIASK GR. 15CM

B

KOSTKA GRANITOWA 4/6CM
PODSYPKA CEM.-PIASK GR. 19 CM

C

KRAWĘŻNIK GRANITOWY 12X35CM
ŁAWA Z BETONU C12/15 GR. 10CM Z OPOREM

D

WARSTWA GR. 5CM Z KRUSZYWA PŁUKANEGO 16-32MM
FOLIA OGRODNICZA
PODŁOŻE GRUNTOWE PRZEPUSZCZALNE

E

TEREN KWIETNIKOWY

F

KOSTKA GRANITOWA 16/18CM
PODSYPKA CEM.-PIASK GR. 5CM
PODBUDOWA Z BETONU C 1,5/2 GR. 10CM

BOI

Biurow Obsługi Inwestycji
Kozioł Kozioł
ul.Chopina 29 63-600 Kępno
tel. +48 602 320 549

INWESTOR:	Gmina Kępno ul.Ratuszowa 1 63-600 Kępno		
PROJEKT: Lokalizacja:	Utwardzenie ścieżek dla pieszych i dojazdu na posesję. Kępno dz. nr 1596; 1597; 1602/1; 1603/2 i 1601/4.		
NAZWA RYSUNKU	Przekroje normalne		
PROJEKTOWAŁ: NR upr.	mgr inż. Marek Kozioł	PODPIS:	SKALA: 1:50
OPRACOWAŁ: NR upr.	mgr Inż.Marek Kozioł	PODPIS:	INDEKS PROJ.:
SPRAWDZIŁ: NR upr.		PODPIS:	NUMER RYS.: 2
			czerwiec 2019r.