

1.Uziom wykonać jako otokowy z bednarki ocynkowanej 25x4 lub pręta stalowego o średnicy 10mm.
2.Uziom otokowy układać na głębokości ok. 0,8, w odległości 1m od budynku.
3.Połączenie uziomu z szyną wyrównawczą wykonać bednarką ocynkowaną 25x4 .
4. Zwód na dachu wykonać jako poziomy niski drutem ocynkowanym lub aluminiowym o średnicy 8mm.
5.Przewody odprowadzające prowadzić w rurze odgromowej w bruździe ściany zewnętrznej .
6.Przewody odprowadzające wykonać drutem ocynkowanym lub aluminiowym o średnicy 8 mm.
7.Wartość rezystancji uziemienia powinna być mniejsza niż 10om.
8.Złacza kontrolne umieścić w puszkach kontrolnych na wys. ok 1,4m.
9.Połączenia uziomu w ziemi wykonać jako spawane. Miejsca spawania zabezpieczyć farbą biutumiczną.
10.Urządzenia na dachu chronić zwodami pionowymi chronić zgodnie z PN EN 62305.
11.Instalację odgromową połączyć z metalowym pokryciem dachu .
Uwaga : Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej które zostają zakryte przed zakryciem podlegają odbiorowi

ARCHITUZ

Pracownia Projektowa
arch. Mirosław GUDRA
adres: Siemionka 1
63-620 Trzcinica
tel.691236234,
email archituz@op.pl

Tytuł projektu:
"ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK"
Adres Inwestycji:
UL Tysiąclecia
dz. nr.ew.898/1
63-600 Kępno

Nazwa rysunku:
instalacja odgromowa

Status projektu:
projekt budowlany

projektant branży elektrycznej :
mgr inż.Piotr Wasiucionek
nr upr.: UAN 7342-78/94

Data:	Skala rysunku:	Nr rys/str:
11-2020	**1:100**	**4**