

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. l=230m 0.23	km		
d.1.			km	0.230	
				RAZEM	0.230
2 NAWIERZCHNIA					
2	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 230x4,7 1081	m ²		
d.2.			m ²	1081.000	
				RAZEM	1081.000
3	D.05.02.01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm- z mieszanki tłucznia o ciągłym uziarnieniu 0/63mm 230x4,7 1081	m ²		
d.2.			m ²	1081.000	
				RAZEM	1081.000
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
4	D.04.01.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 230,0x1,5x2 690	m ²		
d.3.			m ²	690.000	
				RAZEM	690.000
5	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- załadunek nadmiaru gruntu z koryta (1081-690)x0,1 39.1	m ³		
d.3.			m ³	39.100	
				RAZEM	39.100
6	D.04.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) 2km Krotność = 2 39.1	m ³		
d.3.			m ³	39.100	
				RAZEM	39.100

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. l=230m	km	0.230		
2 NAWIERZCHNIA						
2 d.2	D.04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 230x4,7	m ²	1081.000		
3 d.2	D.05.02.01.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm- z mieszanki tłucznia o ciągłym uziarnieniu 0/63mm 230x4,7	m ²	1081.000		
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
4 d.3	D.04.01.01.	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 230,0x1,5x2	m ²	690.000		
5 d.3	D.04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.-załadunek nadmiaru gruntu z koryta (1081-690)x0,1	m ³	39.100		
6 d.3	D.04.01.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) 2km Krotność = 2	m ³	39.100		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: