

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg	km		
d.1.		w terenie równinnym. 0.44	km	0.440	
				RAZEM	0.440
2 NAWIERZCHNIA					
2	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 20 cm w gruncie kat. II-	m ²		
d.2.		VI na całej szerokości jezdni i chodników 440,0x4,20 1848	m ²	1848.000	
				RAZEM	1848.000
3	D.05.02.01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm- z mie-	m ²		
d.2.		szanki tłucznia o ciągłym uziarnieniu 0/63mm 440,0x4,2 1848	m ²	1848.000	
				RAZEM	1848.000
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
4	D.04.01.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości	m ²		
d.3.		ścinania 10 cm 440,0x0,5x2 440	m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
5	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki	m ³		
d.3.		0.25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- załadunek nadmia- ru gruntu z koryta 440,0x4,2x0,1-440x0,1x0,5x2 140.8	m ³	140.800	
				RAZEM	140.800
6	D.04.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-	m ³		
d.3.		mowyładowniczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) 2km Krotność = 2 140.8	m ³	140.800	
				RAZEM	140.800

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.440		
2 NAWIERZCHNIA						
2 d.2	D.04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 440,0x4,20	m ²	1848.000		
3 d.2	D.05.02.01.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm- z mieszanki tłucznia o ciągłym uziarnieniu 0/63mm 440,0x4,2	m ²	1848.000		
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
4 d.3	D.04.01.01.	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 440,0x0,5x2	m ²	440.000		
5 d.3	D.04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.-załadunek nadmiaru gruntu z koryta 440,0x4,2x0,1-440x0,1x0,5x2	m ³	140.800		
6 d.3	D.04.01.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) 2km Krotność = 2	m ³	140.800		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: