
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w Osinach.
ADRES INWESTYCJI : Osiny gmina Kępno
INWESTOR : Gmina Kępno
ADRES INWESTORA : Urząd Miasta i Gminy w Kępnie ul.Kościuszki 5.
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : 04.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej w Osinach.					
1		Roboty przygotowawcze.			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. SST D-01.01.01 0.46950+0.2585	km	0.728	
				RAZEM	0.728
2		Roboty ziemne.			
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.2	0202-08	gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. SST D - 02.01.01. 728.00*4.30*0.08+0.25*0.35*613.25+0.50*0.05*114.75+7.74*4*0.08+6.00* 1.00*0.08+4.00*2.00*0.08+5.00*1.00*2*0.08+4.00*3.00*0.08	m ³	312.317	
				RAZEM	312.317
3	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-	m ³		
d.2	0208-02	czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) SST D-02.01.01 Krotność = 4 312.317-268.25	m ³	44.067	
				RAZEM	44.067
4	KNNR 1	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami	m ³		
d.2	0311-02	samowyladowczymi - grunt z wykopu. SST D-02.03.01 2.00*0.20*613.25+1.00*0.20*114.75	m ³	268.250	
				RAZEM	268.250
5	KNNR 1	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi -	m ³		
d.2	0408-02	współczynnik zagęszczenia Js=1.00) SST D-02.03.01	m ³	268.250	
	z.sz.2.2.2.	268.25		RAZEM	268.250
	9911-03				
6	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcz-	m ²		
d.2	0503-01	nie w gruntach kat.I-III SST D- 02.03.01. 613.25*3.30+114.75*1.00	m ²	2138.475	
				RAZEM	2138.475
3		Podbudowa.			
7	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 8 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-	m ²		
d.3	0101-01	kości jezdni i chodników SST D-04.01.01. Krotność = 0.8 4.30*728.00+7.74*4+6.00*1.00+4.00*2.00+5.00*1.00*2+4.00*3.00	m ²	3197.360	
				RAZEM	3197.360
8	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 18 cm	m ²		
d.3	0113-06	SST D-04.04.02. Krotność = 1.2 3197.36	m ²	3197.360	
				RAZEM	3197.360
4		Nawierzchnia			
9	KNNR 6	Nawierzchnia z destruktu (materiał Inwestora) o grubości 10 cm (warstwa	m ²		
d.4	0309-02	ścieralna) - analogia. SST D-05.02.01. - analogia. Krotność = 2.5 4.00*728.00+7.74*4+6.00*1.00*4.00*2.00*5.00*1.00*2+4.00*3.00	m ²	3434.960	
				RAZEM	3434.960
10	KNNR 6	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 3 km ponad 5 km	t		
d.4	0309-07	SST D-05.02.01. - analogia. Krotność = 3 0.255*3434.96	t	875.915	
				RAZEM	875.915
5		Ściek prefabrykowany.			
11	KNNR 6	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - ława pod	m ²		
d.5	0109-01	ściek z betonu B15 SST D-08.05.01 Krotność = 4 114.75*0.50	m ²	57.375	
				RAZEM	57.375
12	KNNR 6	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.5	0606-03	SST D-08.05.01. 114.75	m	114.750	
				RAZEM	114.750
6		Przepusty fi 60 - SST D-03.01.01.			
13	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na	m ³		
d.6	0215-03	odkład w gruncie kat.I-II - wykop pod przepusty z rozbiórką istniejącego prze-			
		pustu. SST D-03.01.01.			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.60*2.00*10.00+1.60*2.00*7.50+0.50	m ³	56.500	
				RAZEM	56.500
14 d.6	KNR 2-01 0314-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - zasypa- nie ziemi. SST D-03.01.01. 56.50-17.50*0.60*0.20-17.50*3.14*0.30*0.30-0.25	m ³ m ³	 49.205	
				RAZEM	49.205
15 d.6	KNNR 6 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe SST D-03.01.01. 10.00*0.60*0.20+7.50*0.60*0.20	m ³ m ³	 2.100	
				RAZEM	2.100
16 d.6	KNNR 6 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetnych o średnicy 60 cm przepust z rur VIPRO. SST D-03.01.01. 10.00+7.50	m m	 17.500	
				RAZEM	17.500
17 d.6	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm SST D-03.01.01. 5.00	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
18 d.6	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość 5 km SST D-03.01.01. 56.50-49.205	m ³ m ³	 7.295	
				RAZEM	7.295
19 d.6	KNR 2-11 0926d-07	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 40 cm z cieków o głębokości do 1 m i szerokości dna 1.6 m - czyszczenie rowu - analogia. SST D-03.01.01. 50.00*2	m m	 100.000	
				RAZEM	100.000