

Przebudowa drogi gminnej w m. Świba (Wierzbiczin)
Budowa: DROGA
Obiekt: ROBOTY DROGOWE

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1.	KNNR 001-0111-01-00 MRRiB Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym	1,100 km			
2.	KNNR 006-0107-01-00 MRRiB Wyrównanie z profilowaniem istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu do 8 cm 1100x4,30 x 0,08	378,400 m3			
3.	KNNR 006-1005-07-00 MRRiB Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 65% w ilości 0,5 kg/m2 1100 x 4,3	4 730,000 m2			
4.	KNNR 006-0309-02-40 MRRiB Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm - mieszanka standard II 1100 x 4,0	4 400,000 m2			
5.	KNNR 006-1302-02-00 MRRiB Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp	2 000,000 m			
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT					