


BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BIS

mgr inż. Marek Koziół

ul. Chopina 29 63-600 Kępno tel. 602-320-549



PROJEKT ZAMIENNY

DO PROJEKTU REMONTU OPŁOTOWANIA NA KTÓRY UZYSKANO
POZWOLENIE NA BUDOWĘ NR 554/08 z dnia 10.12.2008r. oraz POZWOLENIE
NA PROWADZENIE ROBÓT PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU NR
837/2008 z 13.10.2008r i 803/2010 z 07.10.2010r.

Obiekt: **Remont opłotowania.**

Lokalizacja: **Kępno ul. Sienkiewicza 21, dz. Nr 2017**

Inwestor: **Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie.**

Adres: **63-600 Kępno ul. Sienkiewicza 21.**

Projektant architektury: **mgr inż. arch. Wojciech Izydorski**

Uprawnienia budowlane: **107/92/UW**

Opracował: **mgr inż. Marek Koziół.**

Uprawnienia budowlane: **UAN.7342-115/9**



Kępno, październik 2011 r.

pieczęć i podpis

Spis treści

Część opisowa.

1. Opis techniczny – strony nr 2-3.
2. Informacja o Planie BIOZ – strony nr 4-6.
3. Oświadczenie projektanta – strona nr 7.

Część rysunkowa.

4. Plan orientacyjny – strona nr 8.
5. Rys. nr 1 – inwentaryzacja przęsła płotu.
6. Rys. nr 2 – projekt przęsła płotu.
7. Rys. nr 3 – projekt przęsła płotu z wypełnieniem stalowym.

Załączniki – strona nr 9.

8. Dokumentacja fotograficzna – str. 10-11.
9. „Uprawnienia projektowe oraz zaświadczenie o wpisie do Izby Architektów” – Wojciecha Andrzeja Izydorskiego – str. nr 12-14.
10. „Uprawnienia projektowe oraz zaświadczenie o wpisie do Izby Inżynierów” – Marka Koziola- str. nr 15-17.
11. Pozwolenie na prow. robót przy zabytku – str. 18-21.
12. Pozwolenie na budowę – str. nr 22 – 23.

OPIS TECHNICZNY

do projektu zamiennego remontu opłotowania działki nr 2017 położonej w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 21.

Stan istniejący.

Działka nr 2017 której właścicielem jest Gmina Kępno administrowana jest przez Szkołę Podstawową nr 1 w Kępnie. Na działce zlokalizowany jest budynek szkolny oraz boisko szkolne. Od strony północnej i południowej działka ogrodzona jest płotem murowanym, od strony wschodniej na długości około 12,0 mb płotem murowanym a na długości 56,0 mb płotem z siatki metalowej. Istniejący płot murowany był wyeksploatowany i wymagał kapitalnego remontu a dodatkowo kilka miesięcy temu został zdewastowany.

Dokumentacja fotograficzna – str. 9-10 .

Zakres prac projektowych.

I etap.

Odrestaurowanie istniejącej części murowanego opłotowania:

- rozbiórka opłotowania do fundamentów,
- podmurówka z cegły pełnej o gr. 25cm i wysokości 0,70 m – 0,90 m – długość przęsła około 3,20 – 3,50 m,
- słupki murowane z cegły pełnej 38x38 cm o wysokości około 1,50 m,
- całość otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowana farbą natynkową,
- wypełnienie drewniane na części płotu od strony południowej i wschodniej – drewno bejcowane np. Sadolinem,
- wypełnienie stalowe na części płotu od strony północnej – elementy metalowe malowane na kolor grafitowy.

II etap.

Rozbiórka istniejącej części opłotowania z siatki metalowej i odbudowa w to miejsce płotu murowanego.

Kolorystyka opłotowania murowanego

Projektuje się kolor tynku jak kolor ściany budynku szkolnego t.j. „TERRANOVA FARBEN SPECTRUM” na kolor nr U-005.

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

Nazwa obiektu: **Remont opłotowania.**

Adres budowy: **Kępno ul.Sienkiewicza 21.**

Inwestor: **Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie.**

Opracowali:

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Obiekt: Remont opłotowania.

Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie.

1. Zakres robót.

Prace obejmują remont płotu murowanego.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na linii remontowanego płotu nie występują inne obiekty budowlane.

3. Przewidywane zagrożenia.

Mogą wystąpić zagrożenia:

- pojawienie się osób postronnych na terenie budowy.

4. Wydzielenie placu budowy i konieczne zabezpieczenia.

Na czas prowadzenia prac teren objęty robotami należy wydzielić uniemożliwiając dostęp osób postronnych zwłaszcza dzieciom z oznakowaniem tablicami o zakazie wstępu na teren prowadzonych prac budowlanych.

Wszelkie prace budowlane należy wykonywać w odpowiednim ubraniu roboczym.

Prace należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

Przed każdorazowym rozpoczęciem nowego zakresu robót należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP uwzględniając specyfikę robót, zagrożenia i obowiązkowo stosować odpowiedni sprzęt i środki ochrony zależnie od roboty.

Uwaga: projektowany obiekt nie wymaga opracowania przez kierownika budowy szczegółowego planu BIOZ przed rozpoczęciem robót gdyż dla tego typu obiektu załączony BIOZ jest wystarczający.

Kępno, październik 2011r.

O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

Oświadczam

że projekt budowlany – **remontu opłotowania**

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

.....
Projektant

ZAŁĄCZNIKI