



URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE

WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

UL RATUSZOWA 1, 63-600 KĘPNO

tel. /62/ 78 25 834, /62/ 78 25 806, /62/ 78 25 818, fax. /62/ 78 25 801

www.um.kepno.pl

WliFE.7020.43.2012/3

Kępno, 30 stycznia 2012 roku

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Osiny oraz termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Osinach”**

W odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający Gmina Kępno wyjaśnia:

1. Pytanie

W kosztorysie w pozycji 130 występują 2 podgrzewacze wody o poj. 200dm³. W opisie jest mowa o 1 podgrzewaczu ?

Odp. W kalkulacji należy uwzględnić montaż dwóch elektrycznych podgrzewaczy wody o poj. 200dm³(moc 2000W).

2. Pytanie

Na rysunku pokazane są muszle klozetowe i pisuar, brak ich w kosztorysie. Czy należy je wycenić?

Odp. W kosztorysie proszę uwzględnić montaż sześciu muszli klozetowych oraz jeden pisuar.

3 Pytanie

W opisie znajdują się elektryczne punktowe podgrzewacze wody zamontowane na bateriach umywalkowych. Brak w kosztorysie. Czy należy je wycenić? Jeśli tak proszę o podanie typu i ilości.

Odp. W kalkulacji proszę uwzględnić montaż 8 elektrycznych podgrzewaczy wody nadumywalkowych o mocy min 3,5kW każdy.

4 Pytanie

W kosztorysie w pozycji 147 znajduje się 7 wentylatorów promieniowych, nie ma ich w opisie ani w projekcie. Czy należy je uwzględnić przy wycenie? Jeśli tak to proszę o podanie typu.

Odp. W kalkulacji należy uwzględnić montaż wentylatorów promieniowych w ilości 7szt.

5 Pytanie

W pozycji 145 przyjęto króćce amortyzujące, z dokumentacji nie wynika do czego mają zostać zamontowane. Proszę o podanie ich przeznaczenia oraz czy należy je wycenić.

Odp. Króćce amortyzujące zostaną wykorzystane podczas montażu instalacji wentylacyjnej.

6 Pytanie

Prosimy o podanie typu agregatu chłodniczego(jaka moc, ilość szt.)

Odp. Należy skalkulować dwa agregaty chłodnicze o mocy min. 2,0kW, $T_o = -5^{\circ}\text{C}$, dwie chłodnice powietrza min 2,0kW, automatykę agregatu zabezpieczającą przed awarią, sterowniki komorowe, instalacje chłodnicze oraz elektryczne, dwie skrzynie sterowania agregatu oraz chłodnicy oszraniania,

7 Pytanie

Prosimy o podanie typu kurtyny powietrznej (elektryczna, wodna, jaka długość)

Odp. W kalkulacji proszę uwzględnić montaż kurtyny powietrznej elektrycznej o mocy min. 8kW, szerokość min 150cm.

W przedmiarze remont proszę zmienić pozycje:

- a) 60 d.3.2 - Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej z pow. $140,40\text{m}^2$ na powierzchnie $430,00\text{m}^2$
- b) 61 d.3.2 - Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej z pow. $140,40\text{m}^2$ na powierzchnie $430,00\text{m}^2$,
- c) 62 d.3.2 – (z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100m^2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach z pow. $140,40\text{m}^2$ na powierzchnie $430,00\text{m}^2$

Z poważaniem

NACZELNIK WYDZIAŁU


mgr inż. Andrzej Ferdynus