

Biuro Obsługi Budownictwa

Powstańców Wielkopolskich 13

63-600 Kępno

KOSZTORYS OFERTOWY

*dla projektu remontu chodnika w Klinach
w ciągu drogi gminnej nr G859526*

Inwestor: Gmina Kępno
ul. Ratuszowa 1
63 – 600 Kępno

Branża: Drogowa

Lokalizacja: miejscowość Kliny, Gmina Kępno, powiat kępiński, woj. wielkopolskie,
działki nr 137/6, 137/7, 137/8, 74/1, 75/1, 77/1, 76/1, 78/1, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1,
83/1, 84/1, 85/1, 86/1, 87/1, 88/1, 89/2, 90/1, 91/4, 91/3, 92/1, 93/1, 94/1, 95/1

**Zawartość
Opracowania:** 1. Strona tytułowa
2. Kosztorys ofertowy

Kody CPV: 45110000-1; 45112500-0; 45233222-1

**Podstawa
Opracowania:** 1. Zlecenie Inwestora
2. Projekt Budowlany
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r.

**Jednostka
projektowania:** Biuro Obsługi Budownictwa
Powstańców Wielkopolskich 13
63-600 Kępno

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
Sporządziła	Justyna Bryłka	maj 2012r.	

Kępno, maj 2012r.

Egzemplarz nr 1

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112500-0 Usuwanie gleby
45233222-1 Roboty w zakresie chodników

Nazwa inwestycji : Remont chodnika w Klinach
Adres Inwestycji : Droga gminna Nr G 859526, miejscowość Kliny
Inwestor : Gmina Kępno
Adres Inwestora : ul. Ratuszowa 1; 63-600 Kępno
Wykonawca robót : Wyłoniony w przetargu
Adres Wykonawcy : -
Branża : Drogowa

Sporządził : Justyna Bryłka
Data opracowania : 05.2012r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kwartał 2012r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), Mbezp, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45110000-1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
d.1	1 KNNR 1 0111-01 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.58		
d.1	2 Kalkulacja własna D.01.01.01	Pomiar geodezyjny powykonawczy	szt.	1.00		
d.1	3 KNNR 6 0802-04 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4cm mechanicznie	m ²	12.00		
d.1	4 KNNR 6 0805-01 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12cm (trylinki) o spoinach wypełnionych piaskiem	m ²	13.00		
d.1	5 KNNR 6 0802-05 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu i gruzu gr. 10cm ręczne (Analogia gr. 15cm) Krotność = 0.67	m ²	10.70		
d.1	6 KNR 2-31 0807-01 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm kształt dwuteowy na podsypce c-p gr. 3cm. Analogia Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem.	m ²	44.50		
d.1	7 KNNR 6 0805-06 D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	4.00		
d.1	8 KNNR 6 0806-02 D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 12x100cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej	m	220.35		
d.1	9 KNR 2-31 0812-03 D.01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu - krawężnik 12x100cm	m ³	18.29		
d.1	10 KNNR 6 0806-07 D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	11.75		
d.1	11 KNNR 3 0403-01 D.01.02.04	Rozbiórka drobnych elementów betonowych	m ³ bet.	0.40		
d.1	12 Kalkulacja własna D.01.02.04	Regulacja sytuacyjno-wysokościowa studni Kanalizacji sanitarnej - wymiana wjazdu na nowy + montaż pierścieni odciążających	szt.	8.00		
d.1	13 Kalkulacja własna D.01.02.04	Regulacja sytuacyjno-wysokościowa istniejącego hydrantu	szt.	1.00		
d.1	14 Kalkulacja własna D.01.02.04	Regulacja sytuacyjno-wysokościowa zasuw wodociągowych	szt.	6.00		
d.1	15 Kalkulacja własna D.01.02.04	Regulacja sytuacyjno-wysokościowa studni Tp	szt.	1.00		
d.1	16 KNR 4-04 1103-04 D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³	33.71		
d.1	17 KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 5	m ³	33.71		
2	45112500-0	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
d.2	18 KNNR 1 0201-02 D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	213.16		
d.2	19 KNNR 1 0208-02 D.02.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10	m ³	213.16		
3	45233222-1	D.08.00.00 ELEMENTY ULIC				
d.3	20 KNNR 6 0401-05 D.08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm na ławie betonowej (Analogia Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej).	m	220.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.3	KNNR 6 0502-03 D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	662.00		
22 d.3	KNNR 6 0113-05 D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10cm	m ²	662.00		
23 d.3	KNNR 6 0404-05 D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	970.60		
24 d.3	KNR AT-03 0304-03 D.08.04.01	Nawierzchnia na zjazdach z betonowej kostki brukowej gr. 8cm układana ręcznie na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	414.00		
25 d.3	KNNR 6 0113-05 D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10cm	m ²	414.00		
26 d.3	KNR 2-21 0401-01 D.09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	m ²	361.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: