

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 110441-2014 z dnia 2014-05-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kępno

Przedmiotem zadania jest realizacja zadania p.n. Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Myjomice w ramach projektu Przebudowa Świetlic Wiejskich w miejscowościach Myjomice i Borek Mielęcki Przedmiotowy obiekt jest budynkiem...

Termin składania ofert: 2014-06-10

Numer ogłoszenia: 195636 - 2014; data zamieszczenia: 10.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 110441 - 2014 data 22.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kępno, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno, woj. wielkopolskie, tel. 62 78 25 800, fax. 62 78 25 801.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zadania jest realizacja zadania p.n. Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Myjomice w ramach projektu Przebudowa Świetlic Wiejskich w miejscowościach Myjomice i Borek Mielęcki Przedmiotowy obiekt jest budynkiem parterowym wykonanym metoda tradycyjną; stropy typu lekkiego podwieszone do konstrukcji dachu; konstrukcja dachu z wiązarów deskowych i stalowych kryta blacha i papą. Budynek otynkowany; posadzki z płytek i cementowe, w części podłogi drewniane; stolarka drewniana i PCV; w części drzwi stalowe; ogrzewanie piecami kaflowymi. Budynek wyposażony w instalacje wod.-kan, elektryczna, odgromowa. W zakres robót wchodzi m. in.: 1) zerwanie podłóg drewnianych, z wykładzin PCV i płytek ceramicznych, 2) wykonanie podłogi betonowych w części izolowanych termicznie 3) wykonanie nowych podłóg z płytek ceramicznych, wykładzin PCV i paneli HDF (klasa ścieralności 33 AC 5) 4) przemurowanie ścian i zamurowanie otworów, 5) przemurowanie kominów, 6) uzupełnienie tynków wewnętrznych, 7) gruntowanie ścian, sufitów i posadzek, 8) wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, 9) malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi, 10) wykonanie lamperii z tynku żywicznego, 11) wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych, 12) wykonanie sufitu podwieszonego z płyt gips-karton, 13) wymiana stolarki drzwiowej na płytową, 14) Inwestor rezygnuje z wykonania chłodni, agregatów chłodniczych, ocieplenia, 15) wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem, 16) wymiana instalacji oświetleniowej z osprzętem, 17) wymiana rozdzielni elektrycznych, 18) wymiana baterii, zlewozmywaków, umywalek, szafek zlewozmywakowych podgrzewaczy wody, 19) montaż okapu w kuchni, 20) montaż kurtyny powietrznej, 21) wymiana instalacji sanitarnej i montaż zbiornika bezodpływowego, 22) utwardzenie kostka betonową na podsypce cementowo - piaskowej opaski wokół budynku, 23) montaż obrzeży zamykających opaskę, 24) okładzina schodów zewnętrznych płytkami ceramicznymi, 25) montaż kotła CO z podajnikiem i nadmuchem, moc kotła 50kW. (układ centralnego ogrzewania

należy zabezpieczyć roztworem glikolu z wodą o temperaturze ochrony min. - (minus) 25°C. W kotłowni studzienka schładzająca betonowa o średnicy 500mm wysokości 1100mm, Wpust podłogowy do kanalizacji średnicy 100mm, Wentylacja kotłowni, 26) wykonanie instalacji co z rur miedzianych w izolacji termicznej, 27) montaż nagrzewnic CO (moc nagrzewnicy min 20kW/szt. przy 70/50/20) 28) montaż grzejników z głowicami termostatycznymi, moc grzejnika min. 2000W/szt. (dopasowanie optymalnie rozmieszczenia grzejników do pomieszczeń) 29) montaż pomp obiegowych c.w.u i c.o., 30) montaż zbiorników pojemnościowych c.w.u., 31) montaż naczyń wyrównawczych, 32) wykonanie izolacji termicznej stropu z wełny mineralnej i paroizolacji, 33) wymiana stolarki okiennej na PCV, 34) wymiana stolarki drzwiowej na PCV, 35) wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 36) ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem z wykończeniem elewacji tynkiem akrylowym i cokołem z płytek ceramicznych, 37) odkopanie fundamentu i założenie ocieplenia ze styropianu, 38) montaż daszków poliuretanowych nad wejściem 39) rozbiórka pieca kaflowego w kuchni, 40) Wykonując roboty budowlane związane posadzkami należy wykonać izolację termiczną ze styropianu o gr. min 5cm. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) Wykonawca robót zobowiązany jest zakupić dziennik budowy i przekazać Kierownikowi budowy w celu dokonywania stosowych wpisów potwierdzających wykonanie istotnych robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zadania został określony w umowie, przedmiarach a także specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do nin. SIWZ. Zamówieniem objęte są również: - wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte przetargowym przedmiarze robót, - pełna obsługa geodezyjna budowy: wytyczenie, ewentualne wskazanie granic, inwentaryzacja powykonawcza (3 egzemplarze), - wszelkie naprawy urządzeń nad- i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, - dopełnienie wszelkich zaleceń wynikających z wszystkich uzgodnień branżowych, - przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia i przekazaniem go do eksploatacji, itp. - zabezpieczenie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy, - inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia. Wykonawca zamówienia powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia..

W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zadania jest realizacja zadania p.n. Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Myjomice w ramach projektu Przebudowa Świetlic Wiejskich w miejscowościach Myjomice i Borek Mielęcki Przedmiotowy obiekt jest budynkiem parterowym wykonanym metoda tradycyjną; stropy typu lekkiego podwieszone do konstrukcji dachu; konstrukcja dachu z wiązarów deskowych i stalowych kryta blacha i papą. Budynek otynkowany; posadzki z płytek i cementowe, w części podłogi drewniane; stolarka drewniana i PCV; w części drzwi stalowe; ogrzewanie piecami kaflowymi. Budynek wyposażony w instalacje wod.-kan, elektryczna, odgromowa. W zakres robót wchodzi m. in.: 1) zerwanie podłóg drewnianych, z wykładzin PCV i płytek ceramicznych, 2) wykonanie podłogi betonowych w części izolowanych termicznie 3) wykonanie nowych podłóg z płytek ceramicznych, wykładzin PCV i paneli HDF (klasa ścieralności 33 AC 5) 4) przemurowanie ścian i zamurowanie otworów, 5) przemurowanie kominów z cegły klinkierowej, 6) uzupełnienie tynków wewnętrznych, 7) gruntowanie ścian, sufitów i posadzek, 8) wykonanie gładzi

gipsowych na ścianach i sufitach, 9) malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi, 10) wykonanie lamperii z tynku żywicznego, 11) wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych, 12) wykonanie sufitu podwieszonego z płyt gips-karton, 13) wymiana stolarki drzwiowej na płytową, 14) Inwestor rezygnuje z wykonania chłodni, agregatów chłodniczych, ocieplenia, 15) wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem, 16) wymiana instalacji oświetleniowej z osprzętem, 17) wymiana rozdzielni elektrycznych, 18) wymiana baterii, zlewozmywaków, umywalek, szafek zlewozmywakowych podgrzewaczy wody, 19) montaż okapu w kuchni, 20) montaż kurtyny powietrznej, 21) wymiana instalacji sanitarnej i montaż zbiornika bezodpływowego, 22) utwardzenie kostka betonową na podsypce cementowo - piaskowej opaski wokół budynku, 23) montaż obrzeży zamykających opaskę, 24) okładzina schodów zewnętrznych płytkami ceramicznymi, 25) montaż kotła CO z podajnikiem i nadmuchem, moc kotła 50kW. (układ centralnego ogrzewania należy zabezpieczyć roztworem glikolu z wodą o temperaturze ochrony min. - (minus) 25°C. W kotłowni studzienka schładzająca betonowa o średnicy 500mm wysokości 1100mm, Wpust podłogowy do kanalizacji średnicy 100mm, Wentylacja kotłowni, 26) wykonanie instalacji co z rur miedzianych w izolacji termicznej, 27) montaż nagrzewnic CO (moc nagrzewnicy min 20kW/szt. przy 70/50/20) 28) montaż grzejników z głowicami termostatycznymi, moc grzejnika min. 2000W/szt. (dopasowanie optymalnie rozmieszczenia grzejników do pomieszczeń) 29) montaż pomp obiegowych c.w.u i c.o., 30) montaż zbiorników pojemnościowych c.w.u., 31) montaż naczyń wyrównawczych, 32) wykonanie izolacji termicznej stropu z wełny mineralnej i paroizolacji, 33) wymiana stolarki okiennej na PCV Stolarkę należy wykonać w otworach okiennych wskazanych w rzucie budynku - Borek Mielęcki. (przed zamówieniem stolarki okiennej należy dokonać pomiaru otworów okiennych w naturze). Wszystkie okna należy wykonać w kolorze białym ze słupkiem pośrodku. (jedno skrzydło uchylne, drugie rozwierno uchylne). $U < 1,5 (U \text{ szyby} \leq 1,1)$, 34) wymiana stolarki drzwiowej na PCV, 35) wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 36) ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem z wykończeniem elewacji tynkiem akrylowym i cokołem z płytek ceramicznych, 37) odkopanie fundamentu i założenie ocieplenia ze styropianu, 38) montaż daszków poliuretanowych nad wejściem 39) rozbiórka pieca kaflowego w kuchni, 40) Wykonując roboty budowlane związane posadzkami należy wykonać izolację termiczną ze styropianu o gr. min 5cm. klasa twardości min 100, oraz należy wykonać niezbędne roboty budowlane związane z położeniem styropianu m. In wylewka, zbrojenia siatka z prętów fi 6 mm o oczkach 10x10cm, 41) W ramach zadania należy wykonać również: Tablica typu np. Univers 4+12, IP 43 np. firmy Hager - 2 szt. Lub równoważna tablice rozdzielcza TB1 a) S301 - B10A - 10 szt. b) S303 - B16A - 2 szt. c) S303 - B20A - 2 szt. d) P301 - 25 - 30mA- 4 szt. - wyłącznik różnicowo prądowy e) P304 - 25 - 30mA - 4 szt. - wyłącznik różnicowo prądowy f) FR 304 - 100A - 1 szt. g) Ogranicznik przepięć klasy B+C, TNS 255 4P - szt. 4 h) sygnalizator faz - 1 szt. tablica rozdzielcza TB2 a) S301 - B10A - 8 szt. b) S303 - B16A - 4szt. c) P301 - 25 - 30mA- 2 szt. - wyłącznik różnicowo prądowy d) P304 - 25 - 30mA - 2 szt. - wyłącznik różnicowo prądowy e) FR 304 - 100A - 1 szt. f) sygnalizator faz -1 szt. 42) zamontowanie w toaletach 3 ubikacji, 2 umywalek oraz 1 pisuar, 43) wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PCV 160mm wraz z przyłączem do studzienki kanalizacyjnej (według rysunku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) Wykonawca robót zobowiązany jest zakupić dziennik budowy i przekazać Kierownikowi budowy w celu dokonywania stosowych wpisów potwierdzających wykonanie istotnych robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zadania został

określony w umowie, przedmiarach a także specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do nin. SIWZ. Zamówieniem objęte są również: - wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte przetargowym przedmiarze robót, - pełna obsługa geodezyjna budowy: wytyczenie, ewentualne wskazanie granic, inwentaryzacja powykonawcza (3 egzemplarze), - wszelkie naprawy urządzeń nad- i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, - dopełnienie wszelkich zaleceń wynikających z wszystkich uzgodnień branżowych, - przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia i przekazaniem go do eksploatacji, itp. - zabezpieczenie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy, - inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia. Wykonawca zamówienia powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia..