
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodników - ul.Młyńska - III etap
ADRES INWESTYCJI : Kępno
INWESTOR : Gmina Kępno
ADRES INWESTORA : Urząd Miasta i Gminy w Kępnie ul.Ratuszowa 1.
WYKONAWCA ROBÓT : Z wyboru ofert
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Koziół
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2015r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kw 2015r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2015r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
GMINA KĘPNO - remont chodników					
1		Roboty przygotowawcze i ziemne.			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym SST D-01.01.01 0.025	km	0.025	
				RAZEM	0.025
2	KNNR 6	Rozebranie chodników z płyt betonowych i innych materiałów.	m ²		
d.1	0805-07	SST D-01.02.04 25.00*2.30	m ²	57.500	
				RAZEM	57.500
3	KNR 4-04	Wywiezienie nawierzchni chodnika z terenu rozbiórki na odległość 3 km	m ³		
d.1	1103-04 1103-05	(57.50*0.05)*1.30	m ³	3.738	
				RAZEM	3.738
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-	m ³		
d.1	0206-01 0214-03	II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 3 km - wykop pod koryto chodnika SST D-02.01.01 57.50*0.14	m ³	8.050	
				RAZEM	8.050
2		Obrzeża			
5	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża i opór betonowy o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-04 z.o.2.13. 9902-01	- rowki pod obrzeża i opór betonowy. SST D-08.01.01b 15.00	m	15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie bet. C12/15 z oporem, spoi-	m		
d.2	0404-05	ny wypełnione zaprawą cementową SST D-08.03.01 15.00	m	15.000	
				RAZEM	15.000
3		Chodnik			
7	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.3	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - chodniki SST D-04.01.01 57.50	m ²	57.500	
				RAZEM	57.500
8	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 15 cm - chod-	m ²		
d.3	0113-06	nik SST D - 04.04.01 57.50	m ²	57.500	
				RAZEM	57.500
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.3	0309-02	cm (warstwa ścieralna)- chodnik SST D-05.03.05 57.50	m ²	57.500	
				RAZEM	57.500