



URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE

WYDZIAŁ ROZWOJU

WR.271/23/2015/4

Kępno 10 września 2015r.

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi gminnej przy cmentarzu w Olszowie”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający Gmina Kępno modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że:

1. Zmianie ulega treść rozdziału 3 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w którym po pkt 9) dodaje się pkt 10) w brzmieniu:

„na odcinku A od km 0+250,00m do km 0+ 370,00m w miejscu zaprojektowanego rowu i trzech przepustów z rur PCV 315mm pod zjazdami do posesji, należy wykonać drenaż francuski w postaci rowu o wymiarach 0,5m x 0,5m wypełnionego kruszywem o frakcji 31-63mm, odizolowanego od otaczającego gruntu geowłókniną filtracyjną, przykrytego warstwą gr. 20cm przepuszczalnego gruntu. Łączenia geowłókniny należy wykonać na zakładkę min. 0,3m.”

2. Zmianie ulega treść załącznika nr 12 – przedmiar w poz. 13 – 18 jest:

13	D.	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³		
d.2	03.01.01.	3x6,0x0,3x0,15	m ³	0.810	
		0.81			
				RAZEM	0.810
14	D.	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o średnicy 315mm	m ³		
d.2	03.01.01.	3x6,0	m ³	18.000	
		18			
				RAZEM	18.000
15	D.	Zasypanie wykopów fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zasypanie przepustów	m ³		
d.2	03.01.01.	3x6,0x1,6x0,4	m ³	11.520	
		11.52			
				RAZEM	11.520



16 d.2	D- 01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyż- ki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- wywóz gruntu na od- ległość do 3km 91,0-11,52-3,6 75.88	m ³ m ³	 75.880	
				RAZEM	75.880
17 d.2	D- 01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I- IV) jw. Krotność = 2 75.88	m ³ m ³	 75.880	
		przepustów		RAZEM	75.880
18 d.2	D- 03.02.01	Obudowy wylotów sączków podłużnych z kamienia- umocnienie wlotu i wylotu przepustu oraz przykanalika 3x2+1 7	szt szt	 7.000	
				RAZEM	7.000

Powinno być:

13 d.2	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³ m ³	 0	
				RAZEM	0
14 d.2	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o średnicy 315mm	m ³ m ³	 0	
				RAZEM	0
15 d.2	D. 03.01.01.	Zasypanie wykopów fund.podłużnych,punktowych,rowów,wyko- pów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijaka- mi (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zasypanie przepustów	m ³ m ³	 0	
				RAZEM	0
16 d.2	D- 01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyż- ki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- wywóz gruntu na od- ległość do 3km	m ³ m ³	 0	
				RAZEM	0
17 d.2	D- 01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I- IV) jw. Krotność = 2	m ³ m ³	 0	
		przepustów		RAZEM	0
18 d.2	D- 03.02.01	Obudowy wylotów sączków podłużnych z kamienia- umocnienie wlotu i wylotu przepustu oraz przykanalika	szt szt	 0	
				RAZEM	0



3. Zmianie ulega treść załącznika nr 12 – przedmiar
po pozycji 51 dodaje się pozycję 52 o treści:

52 d.2	D- 03.02.01	Wykonanie drenażu francuskiego rowu o wymiarach 0,5m x 0,5m wypełnionego kruszywem o frakcji 31-63mm, odizolowanego od otaczającego gruntu geowłókniną filtracyjną, przykrytego warstwą gr. 20cm przepuszczalnego gruntu. Łączenia geowłókniny na zakładkę min. 0,3m.	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Malys
Naczelnik Wydziału

