

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45212225-9 Hale sportowe

NAZWA INWESTYCJI : REMONT HALI SPORTOWEJ W KĘPNIE
INWESTOR : GMINA KĘPNO
ADRES INWESTORA : ul. Ratuszowa 1, Kępno
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Dürr
DATA OPRACOWANIA : 28 grudzień 2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28 grudzień 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRACE REMONTOWE WEWNĄTRZ BUDYNKU			
1 d.1	KNNRw 3 0515-0500	ANALOGIA - ROZBIÓRKA SUFTU PODWIESZANEGO na ruszcie aluminiowym 60*60cm [[343.8+89.7+153.8+53.6]]	m ² m ²	 640.900	
				RAZEM	640.900
2 d.1	KNRu 202 2702-0100	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm. (Biuletyn V Or-gbud Warszawa) [343.8+89.7+153.8+53.6]	m ² m ²	 640.900	
				RAZEM	640.900
3 d.1	KNNR 3 0703-0600	Wymiana skrzydeł drzwiowych łazienowych, drewnianych płycinowych z trzema zawiasami, z klamkami, kratką wentylacyjną kpl. kolor biały 7*2.05*0.90	m ² m ²	 12.915	
				RAZEM	12.915
4 d.1	KNNR 3 0703-06	Wymiana drzwi wodoodpornych płycinowych z trzema zawiasami, klamką, zam- kaczem łazienkowym i kratką wentylacyjną - kolor biały 4*2.05*0.9+8*2.05*0.8	m ² m ²	 20.500	
				RAZEM	20.500
5 d.1	KNR 4-01 0810-02	Uzupełnienie cokołków o długości ponad 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych o wymiarach 10x10 cm 1.2	m m	 1.200	
				RAZEM	1.200
6 d.1	KNRu 202 2017-0200	Uzupełnienie ubytków tynku po zdemontowanym suficie szer 10cm 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
7 d.1	KNRw 401 1218-0200	Uzupełnienie malowania po zdemontowanym suficie farbą emulsyjną w kolorze ist- niejących ścian 400	m m	 400.000	
				RAZEM	400.000
8 d.1	KNR BC02 0312-0100	Uszczelnienie spoin masą akrylową o wym. 6x6 mm między ścianą a sufitem pod- wieszanym 400	m m	 400.000	
				RAZEM	400.000
9 d.1	KNP2 1110- 02 1110- 02.03 analogia	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w po- mieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - usunięcie starego lakieru z okładzin ścienn- nych hali (45.22+2*28.0)*3.0	m ² m ²	 303.660	
				RAZEM	303.660
10 d.1	KNR-W 2-02 1036-09	Boazerie - lakierowanie dwukrotne - analogia lakierowanie okładzin ściennych w hali (45.22+2*28.0)*3.0	m ² m ²	 303.660	
				RAZEM	303.660
11 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (4.5*2+3.0*2+2.0*4+1.6*9+1.35*2+1.49*2)*2.2	m ² m ²	 94.776	
				RAZEM	94.776
12 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 4.5*3.0+5.70*3.2	m ² m ²	 31.740	
				RAZEM	31.740
13 d.1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścia- nach na zaprawie cementowo-wapiennej (4.5+3.0+2*2.0+1.6*4+1.35+1.49)*0.8	m ² m ²	 16.592	
				RAZEM	16.592
14 d.1	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą 31.74	m ² m ²	 31.740	
				RAZEM	31.740
15 d.1	KNR 2-02 0829-11	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą kombinowaną (4.5*2+3.0*2+2.0*4+1.6*9+1.35*2+1.49*2)*3.0	m ² m ²	 129.240	
				RAZEM	129.240
16 d.1	KNR 401 0108-0300	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km.kategoria gruntu IV 12.82 +1.9	m ³ m ³	 14.720	
				RAZEM	14.720
17 d.1	KNR 401 0108-0400	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. 14.72	m ³ m ³	 14.720	
				RAZEM	14.720
18 d.1		KOSZT WYSYPISKA 14.72	m ³ m ³	 14.720	
				RAZEM	14.720