



URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE

WYDZIAŁ ROZWOJU

WR.271.11.2017/5

Kępno, dnia 27 lutego 2017 r.

według rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Urządzenie skweru przy ul. Spółdzielczej”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający – Gmina Kępno, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Zamawiający wymaga poprawienia obrzeża na długości 22 mb, z wykonaniem ławy betonowej oraz murku oporowego. Proszę o doprecyzowanie parametrów technicznych murku oporowego.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Należy zdemontować obrzeże betonowe na całej długości oraz rozbiórka istniejącej ławy betonowej. Obrzeża należy osadzić na ławie betonowej wykonanej z betonu klasy B20 oraz wykonaniem murku oporowego o grubości 10cm. (należy założyć, iż podczas wykonywania murku oporowego będzie wymagane zastosowanie szalunku). Murek oporowy należy wylać wspólnie z ławą fundamentową.

Pytanie 2.

Zamawiający wymaga zakupienia oraz zamontowania krawężnika betonowego na długości 22mb. Proszę o podanie dokładnych parametrów krawężnika, jaki ma być zamontowany.

Odpowiedź na pytanie nr 2.

Krawężnik betonowy wykonany z klasy betonu C35/45. Wymiary krawężnika: długość - 1000mm, szerokość - 150mm, wysokość - 300mm. Masa ok. 100kg.

Pytanie 3.

Do montażu krawężnika betonowego konieczne jest wycięcie bruzdy, w której krawężnik należy osadzić. Proszę o doprecyzowanie w jakim materiale (beton, asfalt) należy wyciąć bruzdę i jak ją wykończyć po montażu krawężników?

Odpowiedź na pytanie nr 3.

W celu zamontowania krawężnika należy wyciąć bruzdę w asfalcie na długości ok. 22m, szerokości ok. 30cm i głębokości ok. 30cm. Krawężnik należy osadzić na ławie betonowej (klasa betonu B20) o grubości 10cm. Krawężnik należy osadzić w taki sposób, aby wystawał ok. 8cm ponad powierzchnię. Wolną przestrzeń po osadzeniu krawężnika należy wypełnić betonem klasy C25/20 (B20).

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. Marek Misła
Naczelnik Wydziału

