

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Podbudowa i nawierzchnia bitumiczna jezdni.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. SST D-01.01.01 0.700	km km	 0.700	
				RAZEM	0.700
2 d.1	KNNR 6 0103-03 z.o.2.7. 9902-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 700.00*4.20+11.18	m ² m ²	 2951.180	
				RAZEM	2951.180
3 d.1	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - WARSTWA GR. 5CM Z KAMIENIA 0/31,5MM SST D-04.04.02 Krotność = 0.625 700.00*4.20+11.18	m ² m ²	 2951.180	
				RAZEM	2951.180
4 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych. SST D-04.03.01 700.00*4.20+11.18	m ² m ²	 2951.180	
				RAZEM	2951.180
5 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a Krotność = 1.25 700.00*4.00+11.18	m ² m ²	 2811.180	
				RAZEM	2811.180
6 d.1	KNNR 6 0113-05 D-05.02.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego 0/31,5 mm gr.10 cm 2*0.50*700	m ² m ²	 700.000	
				RAZEM	700.000
2		Pogłębienie (wykopanie) i wyprofilowanie rowów chłonnych.			
7 d.2	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad - WYKOPANIE I WYPROFILOWANIE ROWÓW SST D-02.01.01 0.58*600.00	m ³ m ³	 348.000	
				RAZEM	348.000
8 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 348.00	m ³ m ³	 348.00	
				RAZEM	348.00
9 d.2	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III - PLANTOWANIE SKARP I DNA ROWÓW, SST D- 02.01.01. 600.00*2.20	m ² m ²	 1320.000	
				RAZEM	1320.000
3		Oznakowanie dróg oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
10 d.3	KNNR 6 0702-01 01 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm wraz z wykonaniem i zasypianiem dołów z ubiciem warstwami 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
11 d.3	KNNR 6 0702-04 D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odbłaskowych. Wykaz znaków pionowych: A-7 (1 szt.) D-1 (2 szt.) 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000