

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR G 859767 W MIEJSCOWOŚCI SWIBA

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-	km		
d.1		nym 0.179	km	0.179	
				RAZEM	0.179
2	bez sst	Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2 JEZDNIA					
3	D-04.04.04.	Oczyszczenie, profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w	m ²		
d.2		gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej podbudowy 100*4.0+79*3.30	m ²	660.700	
				RAZEM	660.700
4	D-04.04.04.	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszcza-	m ³		
d.2		nym mechanicznie o gr. do 10 cm- mieszaną 0/31,5mm 660.70*0.08	m ³	52.856	
				RAZEM	52.856
5	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa zwykła z C 12/15	m ³		
d.2		9.0*0.1*0.40	m ³	0.360	
				RAZEM	0.360
6	D-08.01.01.	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej - prefabryka-	m		
d.2		ty 15/40/33cm 9.0	m	9.000	
				RAZEM	9.000
7	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie	m ²		
d.2		emulsji 0,8-1,0kg/m2 660.700+102.00	m ²	762.700	
				RAZEM	762.700
8	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (	m ²		
d.2		warstwa ścieralna) Krotność = 1.25 100*3.50+79*3.0	m ²	587.000	
				RAZEM	587.000
9	D-04.04.04.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokoś-	m ²		
d.2		ci jezdni i chodników- na zjazdach (5.0+8.0+6.0+5.0+5.0+4.0+4.0+4.0+5.0+5.0)*2.0	m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
10	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.2		102.0	m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
11	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (	m ²		
d.2		warstwa ścieralna) 102	m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
12	D-09.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.3		gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.- odbudowa rowów (25+25)*(0.4+1.8)/2*0.6	m ³	33.000	
				RAZEM	33.000
13	D-09.01.01	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	m ²		
d.3		50.0*2.0	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
14	D-09.01.01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	D-09.01.01.	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o	szt.		
d.3		pow. do 0.3 m2- znak A-7 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	D-09.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm	szt		
d.3		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
17	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.3		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.3		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000