
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m.Mikorzyn
ADRES INWESTYCJI : Mikorzyn gmina Kępno dz. nr 302; 305 i 541
INWESTOR : Gmina Kępno
ADRES INWESTORA : Urząd Miasta i Gminy w Kępnie ul.Ratuszowa 1.
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2017r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : 2017r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. SST D-01.01.01 0.840	km	0.840	
				RAZEM	0.840
2	KNNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm wraz	m		
d.1	0101-02	z rozbiórką odciętej krawędzi. SST D-01.02.04 15.00	m	15.000	
				RAZEM	15.000
2		Roboty przygotowawcze - wycinka krzewów			
3	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% po-	ha		
d.2	0102-05	wierzchni. 0.05	ha	0.050	
				RAZEM	0.050
4	KNNR 1	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp		
d.2	0107-03	Krotność = 5 15	mp	15.000	
				RAZEM	15.000
3		Roboty ziemne - WYKOP POD KORYTO JEZDNI I POBOCZY - ŚR. GŁ. - 10CM.			
5	KNNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w	m ³		
d.3	0201-04	gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km SST D-02.01.01. (3007.00+840*0.20)*0.10+(59.00+3.00)*0.10	m ³	323.700	
				RAZEM	323.700
6	KNNR 2-01	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m ³		
d.3	0214-01	chodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II SST D-02.01.01. Krotność = 4 323.70-84.00	m ³	239.700	
				RAZEM	239.700
7	KNNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gr. I-II) - nasyp	m ³		
d.3	0314-01	szer. 0.50m za poboczem kamiennym SST D-02.03.01 840.00*0.50*2*0.10	m ³	84.000	
				RAZEM	84.000
8	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcz-	m ²		
d.3	0503-01	nie w gruntach kat. I-III - PLANTOWANIE POBOCZY, SST D- 02.01.01. 840.00*0.50*2	m ²	840.000	
				RAZEM	840.000
9	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - roboty na posze-	m ²		
d.3	0113-02	zeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - UTWARDZENIE PO-			
	z.o.2.6.	BOCZY KAMIENIEM ŁAMANYM - NIESORT.			
	9901-02	SST D-04.04.02 840.00*0.50*2	m ²	840.000	
				RAZEM	840.000
4		Podbudowa na jezdni i na zjazdach.			
10	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-	m ²		
d.4	0101-03	kości jezdni i chodników - KORYTO NA GŁĘBOKOŚĆ 38CM - JEZDNI + ZJAZDY SST D-04.01.01 Krotność = 1.26 (3007.00+840*0.20)+(59.00+3.00)	m ²	3237.000	
				RAZEM	3237.000
11	KNNR 6	Podbudowy z chudego betonu 2,5MPa gr. 10 cm pielęgnowane piaskiem i wo-	m ²		
d.4	0109-01	dą. SST D-04.06.01 (3007.00+840*0.20)+(59.00+3.00)	m ²	3237.000	
				RAZEM	3237.000
12	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.4	0113-01	SST D-04.04.02 (3007.00+840*0.20)+(59.00+3.00)	m ²	3237.000	
				RAZEM	3237.000
13	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - WARSTWA GR.	m ²		
d.4	0113-04	8CM Z KAMIENIA 0/31,5MM SST D-04.04.02 508.00*4.20+15.00*0.50+161.00	m ²	2302.100	
				RAZEM	2302.100
14	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych.	m ²		
d.4	1005-07	SST D-04.03.01 (3007.00+840*0.20)+(59.00+3.00)	m ²	3237.000	
				RAZEM	3237.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		Nawierzchnia jezdni i zjazdów.			
15 d.5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a Krotność = 1.25 3007.00+59.00	m ² m ²	 3066.000	
				RAZEM	3066.000
6		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.			
16 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 70mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
17 d.6	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
7		Inne			
18 d.7		Inwentaryzacja geodezyjna 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000