
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m.Mechnice
ADRES INWESTYCJI : Mechnice gmina Kępno dz. nr 326 i 318.
INWESTOR : Gmina Kępno
ADRES INWESTORA : Urząd Miasta i Gminy w Kępnie ul.Ratuszowa 1.
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2017r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : 2017r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. SST D-01.01.01 0.703	km	0.703	
				RAZEM	0.703
2	KNNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm wraz	m		
d.1	0101-02	z rozbiórką odciętej krawędzi. SST D-01.02.04 4.00	m	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Roboty przygotowawcze - wycinka krzewów			
3	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% po-	ha		
d.2	0102-05	wierzchni. 0.01	ha	0.010	
				RAZEM	0.010
4	KNNR 1	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp		
d.2	0107-03	Krotność = 5	mp	5.000	
		5		RAZEM	5.000
3		Roboty ziemne - WYKOP POD KORYTO JEZDNI I POBOCZY - ŚR. GŁ. - 15CM.			
5	KNNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w	m ³		
d.3	0201-04	gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	467.190	
		SST D-02.01.01. (2889.00+703*0.20)*0.15+(85.00)*0.15			
				RAZEM	467.190
6	KNNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m ³		
d.3	0214-01	chodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II	m ³	396.890	
		SST D-02.01.01. Krotność = 4 467.19-70.30			
				RAZEM	396.890
7	KNNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - nasyp	m ³		
d.3	0314-01	szer. 0.50m za poboczem kamiennym	m ³	70.300	
		SST D-02.03.01 703.00*0.50*2*0.10			
				RAZEM	70.300
8	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcz-	m ²		
d.3	0503-01	nie w gruntach kat.I-III - PLANTOWANIE POBOCZY,	m ²	703.000	
		SST D- 02.01.01. 703.00*0.50*2			
				RAZEM	703.000
9	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - roboty na posze-	m ²		
d.3	0113-02	rzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - UTWARDZENIE PO-	m ²	703.000	
	z.o.2.6.	BOCZY KAMIENIEM ŁAMANYM - NIESORT.			
	9901-02	SST D-04.04.02 703.00*0.50*2			
				RAZEM	703.000
4		Podbudowa na jezdni i na zjazdach.			
10	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-	m ²		
d.4	0101-03	kości jezdni i chodników - KORYTO NA GŁĘBOKOŚĆ 43CM - JEZDNI +	m ²	3114.600	
		ZJAZDY SST D-04.01.01 Krotność = 1.43 (2889.00+703*0.20)+85.00			
				RAZEM	3114.600
11	KNNR 6	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
d.4	0109-02	(2889.00+703*0.20)+85.00	m ²	3114.600	
				RAZEM	3114.600
12	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.4	0113-01	SST D-04.04.02 (2889.00+703*0.20)+85.00	m ²	3114.600	
				RAZEM	3114.600
13	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - WARSTWA GR.	m ²		
d.4	0113-04	8CM Z KAMIENIA 0/31,5MM	m ²	3114.600	
		SST D-04.04.02 (2889.00+703*0.20)+85.00			
				RAZEM	3114.600
14	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych.	m ²		
d.4	1005-07	SST D-04.03.01 (2889.00+703*0.20)+85.00	m ²	3114.600	
				RAZEM	3114.600
5		Nawierzchnia jezdni i zjazdów.			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a Krotność = 1.25 2889.00+85.00	m ² m ²	 2974.000	
				RAZEM	2974.000
6		Inne			
16 d.6	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm - analogia Krotność = 1.5 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.6		Inwentaryzacja geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000