

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg gminnych w m.Mikorzyn
ADRES INWESTYCJI : Mikorzyn dz. nr 29; 23/42; 903; 919; 904; 905; 906; 907 i 908.
INWESTOR : Gmina Kępno
ADRES INWESTORA : 63-600 Kępno ul. Rynek 1
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : maj 2019r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kw. 2019r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2019r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST D-01.01.01 0.366+0.217	km km	 0.583	
				RAZEM	0.583
2 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm wraz z rozbiórką odciętej krawędzi. SST D-01.02.04 15.10+15.15	m m	 30.250	
				RAZEM	30.250
2		Roboty ziemne - koryto pod jezdnię i pobocza			
3 d.2	KNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - WYKOP O ŚR. GŁ.0.23CM POD KORYTO DROGI I POBOCZA SST D-02.01.01. (2428.00+366.00*0.15+217.00*0.30)*0.23	m ³ m ³	 586.040	
				RAZEM	586.040
4 d.2	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II SST D-02.01.01. Krotność = 4 586.04-87.45	m ³ m ³	 498.590	
				RAZEM	498.590
5 d.2	KNR 2-01 0314-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - nasyp szer. 0.50m za poboczem kamiennym i krawężnikiem SST D-02.03.01 366.00*0.50*2*0.15+217.00*0.50*2*0.15	m ³ m ³	 87.450	
				RAZEM	87.450
6 d.2	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III - PLANTOWANIE POBOCZY ZIEMNYCH. SST D- 02.03.01. (366.00+217.00)*0.50*2	m ² m ²	 583.000	
				RAZEM	583.000
7 d.2	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - KORYTO POD POBOCZA SST D-04.01.01 366.00*0.50+217.00*0.50*2+7.00*0.50*2	m ² m ²	 407.000	
				RAZEM	407.000
8 d.2	KNNR 6 0113-02 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - UTWARDZENIE POBOCZY KAMIENIEM ŁAMANYM. SST D-04.04.02 366.00*0.50+217.00*0.50*2+7.00*0.50*2	m ² m ²	 407.000	
				RAZEM	407.000
3		Podbudowa i nawierzchnia			
9 d.3	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 38 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - KORYTO POD JEZDNIĘ SST D-04.01.01 Krotność = 1.26 2428.00+366.00*0.15+217.00*0.30	m ² m ²	 2548.000	
				RAZEM	2548.000
10 d.3	KNNR 6 0109-01 z.o.2.7. 9902-01	Podbudowy z chudego betonu 2,5MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - robo obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.06.01 2428.00+366.00*0.15+217.00*0.30	m ² m ²	 2548.000	
				RAZEM	2548.000
11 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm SST D-04.04.02 2428.00+366.00*0.15+217.00*0.30	m ² m ²	 2548.000	
				RAZEM	2548.000
12 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm SST D-04.04.02 2428.00+366.00*0.15+217.00*0.30	m ² m ²	 2548.000	
				RAZEM	2548.000
13 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych SST D-04.03.01 2428.00+366.00*0.15+217.00*0.30	m ² m ²	 2548.000	
				RAZEM	2548.000
14 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a Krotność = 1.25 2428.00	m ² m ²	 2428.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2428.000
4		Oporniki.			
15 d.4	KNR 2-31 0401-04 z.o.2.13. 9902-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę - rowki pod krawężniki. SST D-08.01.01b 358.50	m m	 358.500	
				RAZEM	358.500
16 d.4	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 22x30 cm z wykonaniem ław betonowych z bet C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej SST D-08.01.01b 358.50	m m	 358.500	
				RAZEM	358.500
5		Wpusty uliczne i przykanaliki.			
17 d.5	KNR 2-01 0215-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - i wykop pod wpusty uliczne i przykanaliki. SST D-03.02.01 1.00*1.50*20.00+1.50*1.50*1.50*4	m ³ m ³	 43.500	
				RAZEM	43.500
18 d.5	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu SST D-03.02.01 4.00	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
19 d.5	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm SST D-03.02.01 4*5.00	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
20 d.5	KNR 2-01 0314-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - zasypa- nie ziemi przy wpuście ulicznym. SST D-03.02.01 43.500	m ³ m ³	 43.500	
				RAZEM	43.500
6		Inne			
21 d.6		Inwentaryzacja geodezyjna 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000