

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Bieżnia, rozbieg i zeskocznia do skoku w dal			
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek (17.0+60.0+3.0+8.0)*5.50	m ² m ²	 484.000	
				RAZEM	484.000
2 d.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 484	m ² m ²	 484	
				RAZEM	484
3 d.1	KNR 2-01 0229-04	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpo- częte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m 484.0*0.3	m ³ m ³	 145.200	
				RAZEM	145.200
4 d.1	KNR 2-01 0702-0201	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla obrzeży o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV (5.2+17.0+60.0+3.0+8.0)*2	m m	 186.400	
				RAZEM	186.400
5 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 185.86*(0.12+0.15)*0.05	m ³ m ³	 2.509	
				RAZEM	2.509
6 d.1	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione pias- kiem 185.86	m m	 185.86	
				RAZEM	185.86
7 d.1	KNNR 6 0105-04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm - warstwa odsączająca 5.05*(17.0+60.0+3.0)+8.0*3.0	m ² m ²	 428.000	
				RAZEM	428.000
8 d.1	KNR AT-09 0201-01	Analogia - ułożenie geowłókniny igłowanej 428.0	m ² m ²	 428.0	
				RAZEM	428.0
9 d.1	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych (31,5 - 63 mm) - warstwa dolna o grubości 15 cm 4.93*(17.0+60.0+3.0)+3.0*8.0	m ² m ²	 418.400	
				RAZEM	418.400
10 d.1	KNR 2-23 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych (20 - 40 mm) - warstwa górna o grubości 5 cm 418.4	m ² m ²	 418.4	
				RAZEM	418.4
11 d.1	KNR 2-23 0110-03	Podbudowa z mialu kamiennego - warstwa górna profilująca o grubości 4 cm 418.40	m ² m ²	 418.40	
				RAZEM	418.40
12 d.1	KNR 2-23 0110-04	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna za każdy 1 cm różnicy Krotność = -1 418.4	m ² m ²	 418.4	
				RAZEM	418.4
13 d.1	KNR 2-21 0606-07	Piaskownice - wypełnienie piaskiem 8.0*3.0*0.4	m ³ m ³	 9.600	
				RAZEM	9.600
14 d.1	KNR 2-23 0303-05	Wykonanie posadzek z płyt gumowych - warst- wa amortyzująca z gumy lub gra- nuluatu gumo- wego i spoiwa PU gr. 40mm 4.93*(17.0+60.0+3.0)	m ² m ²	 394.400	
				RAZEM	394.400
15 d.1	KNR 2-23 0303-05 analogia	Nawierzchnia tartanowa gr. 10 mm 394.40	m ² m ²	 394.40	
				RAZEM	394.40
16 d.1	KNR 2-23 0305-03	Montaż progów do skoku w dal 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1