

PRZEDMIAR
PRZEBUDOWA ULICY ARMII KRAJOWEJ W KĘPNIE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0.998	km km	 0.998	 0.998
				RAZEM	0.998
2 d.1	kalk. własna	Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu 1.000	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3 d.1	D-01.02.04.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 3 km- frezowanie jezdni 6952.491	m ² m ²	 6952.491	 6952.491
				RAZEM	6952.491
4 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 2216.000	m m	 2216.000	 2216.000
				RAZEM	2216.000
5 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie-rozebranie ław 400.000	m ² m ²	 400.000	 400.000
				RAZEM	400.000
6 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem- chodnik 554.100	m ² m ²	 554.100	 554.100
				RAZEM	554.100
7 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej 525.000	m m	 525.000	 525.000
				RAZEM	525.000
8 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie-rozebranie na wjazdach 42.660	m ² m ²	 42.660	 42.660
				RAZEM	42.660
9 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 57.500	m ² m ²	 57.500	 57.500
				RAZEM	57.500
10 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypełnieniem spoin zaprawa cement. 64.450	m ² m ²	 64.450	 64.450
				RAZEM	64.450
11 d.1	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych na odległość do 3km 191.674	m ³ m ³	 191.674	 191.674
				RAZEM	191.674
12 d.1	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2 191.293	m ³ m ³	 191.293	 191.293
				RAZEM	191.293
13 d.1	D-01.02.04.	Mechaniczne ścinanie drzew ozdobnych z karczowaniem pni o średnicy 10-25 cm 64.000	szt. szt.	 64.000	 64.000
				RAZEM	64.000
14 d.1	D-01.02.04.	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 64.000	mp mp	 64.000	 64.000
				RAZEM	64.000
15 d.1	D-01.02.04.	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 10- 25 cm w terenie normalnym 64.000	szt. szt.	 64.000	 64.000
				RAZEM	64.000
16 d.1	D-01.02.04.	Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - dróg, win, karcz, gałęzi i resztki 5.000	mp. mp.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
17 d.1	D-01.02.04.	Przełożenie rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce cem.piaskowej 60.160	m ² m ²	 60.160	 60.160
				RAZEM	60.160
18 d.1	D-01.02.04.	Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem- 882.144	m ² m ²	 882.144	 882.144
				RAZEM	882.144
2		ODWODNIENIE			

PRZEDMIAR
PRZEBUDOWA ULICY ARMII KRAJOWEJ W KĘPNIE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.2	D-03.02.01	Przebudowa studzienek ściekowych - uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 23.000	szt. szt.	 23.000	
				RAZEM	23.000
20 d.2	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod ściek 2.88	m ³ m ³	 2.880	
				RAZEM	2.880
21 d.2	D.05.03.23.	Ściek z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na pod-m2 sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin za- prawą 14.400		14.400	
				RAZEM	14.400
3	JEZDNI				
22 d.3	D-08.01.01.	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 2256.000	m m	 2256.000	
				RAZEM	2256.000
23 d.3	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod kra- wężniki 94.752	m ³ m ³	 94.752	
				RAZEM	94.752
24 d.3	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe typu ulicznego i najazdowe o wy- miarach 15/22 i 15/30 cm bez ław na podsypce cemen- to- wo-piaskowej 2256.000	m m	 2256.000	
				RAZEM	2256.000
25 d.3	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 56.000	szt. szt.	 56.000	
				RAZEM	56.000
26 d.3	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych uli- cznych 19.000	szt. szt.	 19.000	
				RAZEM	19.000
27 d.3	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo- wych i gazowych 13.000	szt. szt.	 13.000	
				RAZEM	13.000
28 d.3	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz- nych 16.000	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
29 d.3	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-m2 towych o grubości 10cm (warstwa wiążąca)- wyniesione skrzyżowanie Krotność = 1.66 320.654		320.654	
				RAZEM	320.654
30 d.3	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto- wą na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu- micznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 6909.491	m ² m ²	 6909.491	
				RAZEM	6909.491
31 d.3	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-m2 towych o grubości 2-4 cm (warstwa wyrównawcza) śred- nia 3cm Krotność = 0.75 6909.491		6909.491	
				RAZEM	6909.491
32 d.3	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto- wą na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu- micznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 6909.491	m ² m ²	 6909.491	
				RAZEM	6909.491
33 d.3	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-m2 towych o grubości 4 cm (warstwa ścierna) 6909.491		6909.491	
				RAZEM	6909.491
4	CHODNIK I ZJAZDY				
34 d.4	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 20 cm w grun- cie kat. II-VI-chodnik 2182.400	m ² m ²	 2182.400	
				RAZEM	2182.400
35 d.4	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 20 cm w grun- cie kat. II-VI-pod zjazdy str P 412.410	m ² m ²	 412.410	
				RAZEM	412.410
36 d.4	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 20 cm w grun- cie kat. II-VI-pod zjazdy str L 417.200	m ² m ²	 417.200	
				RAZEM	417.200

PRZEDMIAR
PRZEBUDOWA ULICY ARMII KRAJOWEJ W KĘPNIE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.4	D-08.01.01.	Rowki pod i ławy obrzeża o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		1700.000	m	1700.000	
				RAZEM	1700.000
38 d.4	D-04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo- wyład.- wywiezienie nadmiaru gruntu na odległość do 3km	m ³		
		249.658	m ³	249.658	
				RAZEM	249.658
39 d.4	D-04.01.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- dami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) dodatek do 3km	m ³		
		Krotność = 2	m ³	249.658	
		249.658		RAZEM	249.658
40 d.4	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod ob- rzeża	m ³		
		61.200	m ³	61.200	
				RAZEM	61.200
41 d.4	D-08.01.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spo- iny wypełnione zaprawą ce- mentową	m		
		1700.000	m	1700.000	
				RAZEM	1700.000
42 d.4	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		1637.200	m ²	1637.200	
				RAZEM	1637.200
43 d.4	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm o gr. 20cm	m ²		
		1173.610	m ²	1173.610	
				RAZEM	1173.610
44 d.4	D-04.05.01	podsypka z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa, warstwa gr.3cm	m ²		
		Krotność = 0.3	m ²	2810.810	
		2810.810		RAZEM	2810.810
45 d.4	D.05.03.23.	Wjazdy bramowe z kostki betonowej "POLBRUK" grubo- ści 80 mm typu Holland na podsypce cementowo-piasko- wej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin pias- kiem	m ²		
		1173.610	m ²	1173.610	
				RAZEM	1173.610
46 d.4	D.05.03.23.	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - na podsypce cementowo-pia- skowej Rm= 2,5MPa grubości 3-5cm	m ²		
		1637.200	m ²	1637.200	
				RAZEM	1637.200
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
47 d.5	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasy- pów w gruntach kat.I-III	m ²		
		3500.000	m ²	3500.000	
				RAZEM	3500.000
48 d.5	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.- umocnie- nie skarp rowu	m ²		
		3500.000	m ²	3500.000	
				RAZEM	3500.000
49 d.5	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz- nych	szt.		
		3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
50 d.5	D-09.01.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		6.000	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
51 d.5	D-09.01.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		18.000	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
52 d.5	D-09.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - strzałki i inne symbole ma- lowane ręcznie	m ²		
		8.352	m ²	8.352	
				RAZEM	8.352