

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT ULICY ARMII KRAJOWEJ w KĘPNIE
NA ODCINKU O DŁUGOŚCI 63m

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-	km		
d.1		nym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0.063	
		0.063		RAZEM	0.063
2	kalk. własna	Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	D-01.02.04.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem	m ²		
d.1		materiału z rozbiórki na odl. do 3 km- frezowanie jezdni	m ²	378.000	
		63.0*6.0		RAZEM	378.000
4	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1		2*63.0	m	126.000	
				RAZEM	126.000
5	D-01.02.04.	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie-rozebranie ław	m ²		
d.1		2*63.0*0.2	m ²	25.200	
				RAZEM	25.200
6	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin	m ²		
d.1		piaskiem- chodnik	m ²	124.500	
		63*1.5+15.0*2.0		RAZEM	124.500
7	D-01.02.04.	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1		63.0*2	m	126.000	
				RAZEM	126.000
8	D-01.02.04.	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
d.1		3*12.5	m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
9	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych ażurowych o grub. 12 cm z	m ²		
d.1		wypełnieniem spoin piaskiem- zjazd	m ²	13.500	
		4.5*3.0		RAZEM	13.500
10	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.1		gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- wywiezienie gruzu i	m ³	45.116	
		materiałów rozbiórkowych na odległość do 3km		RAZEM	45.116
		378*0.05+126*0.3*0.15+25.2*0.1+124.5*0.08+126*0.18*0.06+37.5*0.15+13.5*			
		0.08			
11	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.1		po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³	45.116	
		Krotność = 2		RAZEM	45.116
		45.116			
12	D-03.02.01	Przebudowa studzienek ściekowych - uliczne betonowe o śr.500 mm z osadni-	szt.		
d.1		kiem bez syfonu	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2JEZDNIA					
13	D-08.01.01.	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2		2*63.0	m	126.000	
				RAZEM	126.000
14	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod krawężniki	m ³		
d.2		2*63.0*0.042	m ³	5.292	
				RAZEM	5.292
15	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe typu ulicznego i najazdowe o wymiarach 15/22 i 15/30 cm	m		
d.2		bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	126.000	
		2*63.0		RAZEM	126.000
16	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT ULICY ARMII KRAJOWEJ w KĘPNIE
NA ODCINKU O DŁUGOŚCI 63m

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.2	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 63.0*6.0	m ² m ²	 378.000	
				RAZEM	378.000
20 d.2	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2-4 cm (warstwa wyrównawcza) średnia 3cm Krotność = 0.75 63.0*6.0	m ² m ²	 378.000	
				RAZEM	378.000
21 d.2	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 378.0	m ² m ²	 378.000	
				RAZEM	378.000
22 d.2	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 378.0	m ² m ²	 378.000	
				RAZEM	378.000
3 CHODNIK I ZJAZDY					
23 d.3	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 20 cm w gruncie kat. II-VI-chodnik i zjazd 63.0*2.0+7.0*2.0+3*(4.0*4.0+1.0)+3*1.5*5.0	m ² m ²	 213.500	
				RAZEM	213.500
24 d.3	D-08.01.01.	Rowki pod i ławy obrzeża o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 63-3*4+6*2.0+37.0+3*(2*5.0+4.0)+2*4.0+1.0	m m	 151.000	
				RAZEM	151.000
25 d.3	D-04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- wywiezienie nadmiaru gruntu na odległość do 3km 213.5*0.15+151*0.2*0.2	m ³ m ³	 38.065	
				RAZEM	38.065
26 d.3	D-04.01.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) dodatek do 3km Krotność = 2 38.065	m ³ m ³	 38.065	
				RAZEM	38.065
27 d.3	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeża 151.0*0.036	m ³ m ³	 5.436	
				RAZEM	5.436
28 d.3	D-08.01.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 151.0	m m	 151.000	
				RAZEM	151.000
29 d.3	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm o gr. 20cm- na zjazdach 6*(4.0*4.0+1.0)	m ² m ²	 102.000	
				RAZEM	102.000
30 d.3	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 63*2.0-3*4*2.0	m ² m ²	 102.000	
				RAZEM	102.000
31 d.3	D-04.05.01	podsypka z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa, warstwa gr.3cm Krotność = 0.3 204.0	m ² m ²	 204.000	
				RAZEM	204.000
32 d.3	D.05.03.23.	Wjazdy bramowe z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu Holland na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 102.0	m ² m ²	 102.000	
				RAZEM	102.000
33 d.3	D.05.03.23.	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - na podsypce cementowo-piaskowej Rm= 2,5MPa grubości 3-5cm 102.0	m ² m ²	 102.000	
				RAZEM	102.000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
34 d.4	D.05.03.23.	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - na podsypce cementowo-piaskowej Rm= 2,5MPa grubości 3-5cm -przełożenie kostki na zjeździe 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
35 d.4	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III 63*3.0	m ² m ²	 189.000	
				RAZEM	189.000

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT ULICY ARMII KRAJOWEJ w KĘPNIE
NA ODCINKU O DŁUGOŚCI 63m

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.4	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.- umocnienie skarp rowu 189	m ² m ²	 189.000	
				RAZEM	189.000