



URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE

WYDZIAŁ ROZWOJU

WR.271.27.2020/8

Kępno, dnia 12 stycznia 2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE”

W odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający Gmina Kępno wyjaśnia:

Pytanie 1.

Przy termomodernizacji szkoły w Myjomicach podczas docieplenia budynku styropianem, ściana odsunie się od krańca dachu o jakieś 12cm do 15cm. Czym będzie wypełniana ta luka? Czy przy wycenie doliczać wymianę całej blachodachówki czy dokładamy tak szeroki pas nadrynnowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w projekcie nie przewiduje się wymiany całego pokrycia dachowego. W przypadku ścian podlegających termomodernizacji w miejscach gdzie występuje kolizja ocieplenia z krawędzią pokrycia dachowego, należy zastosować system rynnowy montowany na warstwie styropianu (np. rynny ukryte – wg zaleceń montażowych producenta, montowane w sposób zabezpieczający płyty styropianowe przed ewentualnym zawilgoceniem).

Pytanie 2.

Czy w ramach prac ma być wykonana instalacja strukturalna jeżeli tak, proszę o dołączenie projektu i przedmiaru?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że instalacja strukturalna nie jest przedmiotem zamówienia, należy zapewnić podłączenie falownika do sieci w celu przekazywania danych o wytworzonej energii.

Pytanie 3.

Instalacja linii zasilających - proszę o odpowiedź czego dokładnie dotyczy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że instalacja linii zasilających dotyczy zasilania urządzeń w kotłowni oraz wymianie okablowania oświetlenia wbudowanego i opraw przeciwolśnieniowych przy wyjściach ewakuacyjnych.

Pytanie 4.

Instalacja oświetlenia – czy dotyczy tylko wymiany opraw, czy również okablowania wymiennego?



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymianie podlega okablowanie oświetlenia od rozdzielnicy do opraw z łącznikami włącznie (projekt elektryczny punkt 4.8) - kabel YDY 5x1,5 mm².

I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

/-/ Artur Kosakiewicz

